


				床 面 積 (14-1号 棟)	
谐	数	室 名	室 数	算 定	合 計
		① 昇降口(A)	1	10. 30 × 9. 50	97.85
		② 昇降口(B)	1	5. 70 × 5. 60− ¹ 0. 72	31.20
1	階	③ 昇降口(C)	1	3. 20 × 7. 90	25. 28
		④ ホ ー ル	1	10.00 × 12.00	120.00
		⑤ 事 務 室	1	5. 50 × 6. 00	33.00
		⑥ 印 刷 室	1	5. 50 × 1. 90	10.45
		① 職 員 室	1	10. 75 × 8. 00	86.00
		③ 校 長 室	1	4.00 × 8.00	32.00
		① 保 健 室	1	6.00 × 8.00	48.00
		◎ 図 書 室	1	10.00 × 12.00	120.00
		⑩ 普通教室(4)~(6)	3	8. 00 × 8. 00	192.00
		① 便 所 (A)	1	4. 30 × 7. 60	32.68
		③ 配 膳 室	1	3.85 × 7.00−⊕ 2.26	24. 69
		⑤ 倉 庫 (1)	1	3. 70 × 5. 44	20. 13
		◎ 階段室(1)	1	3. 70 × 1. 56	5. 77
		① 便 所 (B)	1	4. 65 × 7. 00	32. 55
		⑩ 階段室(2)	1	4.00 × 1.90	7. 60
		19 倉庫(2)	1	4. 00 × 5. 7	22. 80
		② 休 憩 室	1	4. 925 × 2. 70	13.30
		② 便 所 (C)	1	4. 925 × 3. 70	18. 22
		② シャワー室・更衣室		4. 00 × 2. 60	13.00
		(a)	'	2.60 × 1.00	
		③ 湯 沸 室	1	2.05 × 2.60	5. 33
		◎ 廊 下 (C)	1	12. 20 × 2. 50	30.50
		1 20		14. 00 × 2. 50 (35)	_
		② 廊 下 (D)	1 1	15. 825 × 2. 10 (33. 2325)	76.52
		0	'	1.125 × 4.30 (4.8375)	1 70.02
		29		3. 45 × 1. 00 (3. 45)	
		⊚ PS(1)	1	0.80 × 0.90	0.72
		① PS(2)	1	1. 48 × 1. 53	2. 26
				=1 (44 4 5 14)	1101
				小 計(14-1号棟)	1101.85

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号 第23			工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 🗟	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)	A- 02
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/200 [A3=1/400]	面積算定表(1)	



外部仕上表

名 称	t ±	名 称	# _ Е	名 称	仕 上
外壁・柱・梁	コンクリート打放し撥水材吹付.一部:2丁掛レンガタイル貼り	水飲場・足洗い場	(ア)30テラゾー現研ぎ出し		
庇 裏	コンクリート打放し、アクリル系リシン吹付	外廊下A	天井:(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り 天井:一部:(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り替え		
ピロティー	150角磁器質タイル貼り	機械室(A)・(B) (屋根)	(ア)3ウレタン防水 (露出防水工法)		
犬 走 り	(ア)100土間コンクリート目地切金ゴテ押エ				

室内仕上表

隆		床	ф	*	壁						備考			
	室名		床高	腰壁	塗装 中壁	塗装	小 壁	塗装		下地組	塗装	廻り縁	天井高	
	昇降口A·B	150角磁器質タイル	ул	中木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	-	25x20 0P	5, 350	
	昇降口C	150角磁器質タイル	ул	巾木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	0P	塩ビ 見切縁	5, 350	
	ホ ー ル	(ア)3.5mmビニールシート貼り	y 7	巾木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上 一部コンクリート打放しはつり仕上	VP (ア)20mmモルタル金コテ仕上 	VP —	(ア)20mmモルタル金コテ仕上 一部コンクリート打放しはつり仕上	VP	(ア) 9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア) 9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	5, 250~ 5, 300	木製ルーパー撤去再取付
	図書室	(ア)30モルタル金ゴテ下地 (ア)3.5mmビニールビシート貼り	20x (ラワン	00 (ア)5.5mmラワン合板目透し張り fOP塗) (ア)5.5mmしな合板目透し張り	OP (ア)5.5mmラワン合板下地の上ビニールクロス貼り CL (ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	OP CL		LGS	_	25x20 0P 塩ビ見切縁	4, 600~ 4, 990	
	配 膳 室 (1~3階共通)	1F: (ア) 3.5ピニールシート貼り 2・3F: (ア) 2mmピニールタイル貼り	77	巾木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	2, 600	
	便所A・B・C (男子・女子)	モザイクタイル貼り	100 半磁器質		— 同 左	_	同左	_	(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
	職員室	(ア)3.5mmビニールシート貼り	y 7	市木 (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	OP (ア)5.5mmラワン合板目透し張り OP ビニル貼り	0P —	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	2, 700	
1β	事務室	(ア)3.5mmビニールシート貼り	20x (ラワン		OP (ア)5.5mmラワン合板下地の上ビニールクロス貼り	_	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	2, 600	
1 p	印刷室	(ア)3.5mmピニールシート貼り	אס ו	巾木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板張り	LGS	-	25x20 0P	2, 600	
	校 長 室	(ア)3.5mmピニールシート貼り	20x	00 (ア)5mm銘木合板張り	—— 同 左	_	同左	_	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
	保健室	(ア)3.5mmピニールシート貼り	20x (ラワン		(ア)5.5mmラワン合板目透し張り OP (ア)5.5mmラワン合板下地の上 ビニールクロス張り	0P	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	カーテンレール撤去再取付
	休 憩 室	(ア)3.5mmビニールシート貼り (ア)15杉板下地の上タタミ敷き	97 99		— 同 左	_	同左	_	(ア) 9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り 和室:(ア) 2.5mm杉本合板目透し張り	LGS	_	25x20 CL 塩ビ見切縁	3, 100 2, 400	
	シャワー室・更衣室 (男子・女子)	(ア)3.5mmピニールシート貼り モザイクタイル貼り	100 半磁器質 ソフ	・ (ア)20mmモルタル金コテ仕上 (ル貼り 100角半磁架質タイル貼り	VP 同 左	VP —	同左	VP	(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
	階段室(1)・(2)	(ア)2mmビニールタイル貼り (ア)3.5mmビニールシート貼り	y 7	巾 木 (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS		25x20 0P	_	
	倉庫(1)・(2)	コンクリート金ゴテ押エ	目地均	VP (ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	コンクリート打放しサンダー掛け	_	VP	_	_	
							L		1			1		II.

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登	登録番号 第2392375	年月日 date	工事名称 title	図面番号 drawing no.
	1	(株)二基設計 📠	石	川豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)	A- 04
	1				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	仕上表(1)	

室内仕上表


		床	ф *			壁				天 井					備考
	室 名	-	床高	腰壁	塗装	中壁	塗装	小 壁	塗装	i	下地組	塗装	廻り縁	天井高	wa · J
	湯 沸 室	(ア)3.5mmピニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ 100角半磁器質タイル貼り	VP —	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
	普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP —	(ア)20mmモルタル金ゴテ(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り		(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	3, 100	
	廊下С	(ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	2, 600	
	廊下D	(ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 0P	同左	VP OP	同左	VP OP	(ア) 9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り 周囲:(ア) 9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	0P	塩ビ 見切縁	2, 600	
	図工教室	(ア)3.5mmビニールシート貼り	20x100 (ラワン材0P塗	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り		(ア)20mmモルタル金ゴテ 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP —	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP OP		LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 100	
	準 備 室 (図工教室)	(ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 0P	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	同を	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	3, 100	
	視聴覚教室	(ア)5.5mmパンチカーペット敷き	20x80 (ラワン材0P塗	(ア)20mmモルタル金ゴテ) (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP · OP OP	(ア)20mmモルタル金ゴテ 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP · OP OP	同 左 (ア)9mm吸音テックス張り (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP · OP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 200	
	調整室	(ア)5.5mmパンチカーベット敷き	20x80 (ラワン材0P塗	(ア)5.5mm合板張り	OP	同左	OP	同を	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	2, 600	
	スタジオ	(ア)5.5mmパンチカーペット敷き	20x80 (ラワン材0P塗	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	0P	同 左	OP	同 左	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 100	
	普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り	20x100 (ラワン材0P塗	(ア)20mmモルタル金ゴテ) (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 0P	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP <u>OP</u>	(ア)20mmモルタル金ゴテ(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP OP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	3, 100	
	便所A・B (男子・女子)	モザイクタイル貼り	100角 半磁器質タイル貼り	100角半磁器質タイル貼り		同 左	_	同 左	_	(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
ı	階段室(1)・(2)	(ア)2mmビニールタイル貼り (ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	同 左	VP	同 左	VP	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	25x20 0P	_	
	廊下B	(ア)2mmビニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	同 左	VP	同 左	VP	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り替え 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
	廊下C	(ア)2mmビニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP	同を	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS		25x20 0P	2, 600	
	廊下D	(ア)2mmピニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 0P	同 左	VP OP	同左		(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り替え 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士主	登録番号 第239237	号 年月日 date	工事名称 title	図面番号 drawing no.
	1	(株)二基設計 🗟	石	川豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)	A-05
	1				縮 尺 scale		整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	仕上表(2)	

室内仕上表

	[内仕上表		ф *		壁				T #					/# #c
階	室名	床	床高	腰壁	塗装 中壁	塗装	小 壁	塗装	天 井	下地組	塗装	廻り縁	天井高	備考
	音楽室	(ア)3.5mmビニールシート貼り	20x80 (ラワン材0S・CL塗)	(ア)5.5mmラワン合板目透し張り	OP 同 左	OP	(ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上(ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	_	塩ビ 見切縁	MIN 3,500	
	準 備 室 (音 楽 室)	(ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	2, 600	
	器具室(音楽室)	(ア)3.5mmピニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	_	塩ビ 見切縁	2, 600	
	家庭科教室	(ア)3.5mmピニールシート貼り	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 同 左 OP (ア)5.5mm合板下地クロス張り	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP OP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 100	
	準 備 室 (家庭科教室)	(ア)3.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP (ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 100	
	普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP (ア)20mmモルタル金ゴテ OP (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP 0P	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP 0P	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	-	25x20 0P	3, 100	
3階	便所A・B (男子・女子)	モザイクタイル貼り	100角 半磁器質タイル貼り	100角半磁器質タイル貼り	— 同 左	-	同左	_	(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 600	
り陥	階段室(1)・(2)	(ア)2mmピニールタイル貼り (ア)3.5mmピニールシート貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	_	25x20 0P	_	
	廊下B	(ア)2mmビニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	0P	塩ビ 見切縁	2, 600	
	廊下C	(ア)2mmビニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同左	VP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	_	25x20 0P	2, 600	
	廊下D	(ア)2mmビニールタイル貼り	ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP 同 左	VP 0P	同左	VP 0P	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り替え	LGS	0P	塩ビ 見切縁	2, 600	
				<u> </u>										「善涌・特別・管

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士	登録番号 第239237	号 年月日 date	工事名称 title	図面番号 drawing no.
	1	(株)二基設計 🗟	石	川豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)	A- 06
	1				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	仕上表(3)	



図面名称 drawing title 整理番号 arrangement no. 縮 尺 scale 1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007 A1=1/150 [A3=1/300] 平面図(1階)

施 主 印	niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号 第239237		工事名称 title	図面番号 drawing no.
	(株)二基設計 👜	石川 豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)	A- 08
			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1 級建築士事務所登録 119-3024		A1=1/150 [A3=1/300]	平面図(2階)	

中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校14-1号棟)

平面図(3階)

図面名称 drawing title

A- 09

整理番号 arrangement no.


石川 豊


縮 尺 scale


A1=1/150 [A3=1/300]


(株)二基設計 👜


1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007





























11 30	± ~	± w	,		
	② 玄 関	1	2.00 × 4.00	8.00	
	∅ 準 備 室	1	2.00 × 3.00	6.00	
2 階	② 高学年多目的教室	1	24.00×10.00	246.67	
	② 同子牛多日的教主	'	10.00 × 1.00 × 2/3	240.07	
			小 計(16号棟)	260.67	
			合 計(16号棟)	572.67	= 573m ²

[多目的教室棟]

施 主 印	niki architects, engineers & consultants	図面番号 drawing no.
	(株)二基設計 🚾 石川豊 中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校16	号棟) A-02
	│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	整理番号 arrangement no.
	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007	

小 計(16号棟)

312.00

外部仕上表


名 称	# ь	名 称	# ь	名 称	仕 上		
屋根	断熱瓦 屋根スラブは木ゴテ押きえ接着プライマー塗布の上施工のこと	外 壁	コンクリート打放し補修 複層仕上げ塗材 合成樹脂エマルジョン系(RS) JIS A 6910	ポ ー チ	(ア)30mmモルタル下地 150角クリンカータイル張り		
バルコニー	(ア)150mmコンクリート金ゴテ押きえ目地切仕上げ	開口部	防音用アルミサッシュ (シルバー)	外廊下	コンクリート金ゴテ押きえ		
外 階 段	(ア)80mmモルタル金ゴテ押きえノンスリップタイル	ドレイン	鋼鉄製ルーフドレイン	犬 走 り	コンクリート金ゴテ押きえ		
軒 天	ポーチ:(ア)6mm石綿セメント板 フレキシブルボード目透かし貼り 不燃材 その他:コンクリート打放し補修 VP塗装	縦横	肉厚 塩ビバイブ 樋100 OP塗り(塗装は建築、取付は設備工事に含む) 樋受け金物	プランター	複層仕上げ断材 合成樹脂エマルジョン系 (E)		
屋根裹	断熱材打ち込み (ア)25mmスタイロフォーム						


室内仕上表


階		床		巾木	壁						天 井		備考				
	室名		床高		腰壁	塗装	中 壁	塗装	小 壁	塗装	1 [下地組	塗装	廻り縁	天井高		
	低学年多目的教室	(ア)2.5mmビニールシート張り		20x100 (0P塗)	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り一部、(ア)5.5mm合板下地クロス張り	CL	(ア)5.5mm穿孔シナ合板目透し張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード下地(ア)9mmロックウール化粧吸音板	LGS	-	合成樹脂 見切縁	3, 100 2, 750	可動間仕切	
	特別支援教室	(ア)2.5mmピニールシート張り		20x100 (0P塗)	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板 一部:(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板	LGS	_	合成樹脂 見切縁	3, 100		
1階																	
	高学年多目的教室	(ア)2.5mmビニールシート張り		20x100 (0P塗)	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り 一部、(ア)5.5mm合板下地クロス張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り (ア)5.5mm穿孔シナ合板目透し張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板	LGS	-	合成樹脂 見切縁	3, 100		
2階	準 備 室	(ア)2.5mmビニールシート張り		20x100 (0P塗) ゾーブロック張り	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板	LGS	-	合成樹脂 見切縁	3, 100		
	玄 関	150角磁器質タイル張り		H=100 (0P塗)	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り	CL	(ア)5.5mmシナ合板目透かし張り 一部、(ア)5.5mm合板下地クロス張り	CL	(ア)5.5mm穿孔シナ合板目透し張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板	LGS	-	合成樹脂 見切縁	3, 150		
																[名日的粉宗	


[多目的教室棟]


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録	級建築士登録番号 第239237号 年月日 date		工事名称 title	図面番号 drawing no.
]	(株)二基設計 📠	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校16号棟)	A- 03
]				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表	






















基礎梁 リス	S F S=1:30												基 礎 リ ス ト S=1:30
符号	FG1	FG2		FB1		B2	FB3	FB4		CG1	*共通事項	F1	
断面	雨端部 中央部	両端部 中5	央部 両端部	中央部	両端部	中央部	全断面	全断面	元蜡部	先端部	特記なき限リ下記による 1.あばら筋 ロ-D10-@200 腹筋 2-D10 幅止め筋 D-D10-@1000以		2 外 中止筋 +D10@500以内 2-400 φ 3-D13
B×D 上端筋 下端筋 あばら筋 腹筋 備考	350 × 800 4-D22 3-D22 4-D22 4-D22 □-D13-@100 4-D10	350 × 1, 000 4-D25 3-1 4-D25 4-1 □-D13-@100 4-D10	D25 3-D19 D25 2-D19 □-D	2-D19 4-D19 10-@200	4-D19 3-D19 □-D1	× 700 3-D19 5-D19 0-@200	250 × 700 2-D19 2-D19 □-D10-@200 2-D10	300 × 600 2-D25 2-D25 □-D10-@200 2-D10	4-D22 3-D22 □ -D	× 800 3-D22 2-D22 0-@200 -D10	2, B × D		500 1.000 500 2.000
柱リス	F S=1:30			大梁リス	K F S=1:30								8 <u>0138230</u>
符号	C1		特記事項	符号	G1		G2		G3		G4		2-D13
	No.		特記なき限り下記による	位置	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	全断面 中央部	_	
2階 断面 Y B×D	600 × 800		1. 帯筋 一般部分 □-D10-@10 仕口部分 □-D10-@10 D. H00P筋 ⊠-D10-@600 2. B×D	0 R階	pood							F2	\$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{10-116}\$ \$\frac{3}{10-116}\$ \$\frac{3}{10-116}\$
主	12-D25 □-D13-@100		<u>a</u>	B×D 上端筋 下端筋 あばら筋 腹筋 備考	350 × 1 5-D22 4-D22 □ -D13- 2-D1	3-D22 4-D22 @200	400 × 81 5-D25 5-D25 □ -D13-€ 2-D10	4-D25 5-D25	400 × 5-D25 5-D25 □-D13- 2-D1	4-D25 5-D25 @200	450 × 850 7-D25 5-D25 7-D25 5-D25 □ -D13-@200 2-D10		3-D13 3-D13 12-D19
Y B × D 主 筋 帯 筋 備考	600 × 800 12-025 □-D13-@100			位置 2階 断面	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	全断面中央部		000 1,000 500
פלי פוע				B×D 上端筋 下端筋 あばら筋 腹筋 備考	350 × 350 ×	3-D22 4-D22 @200	400 × 8: 6-D25 5-D25 □-D13-@150 2-D10	4-D25 5-D25 □-D13-@200	450 × 7-D25 7-D25 7-D25 □-D13-@100 2-D1	5-D25 6-D25 □-D13-@200	450 × 900 7-D25 5-D25 7-D25 5-D25 □-D13-@100 □-D13-@200 2-D10		フF0天端 D13@200 2-D13 2
小梁リス	S. 1:30												1 200
位置	B1 由端部 中央部	+ -	52 失部 (X3) 端部	B3 全断面	CG1 全断面	CG1A 全断面	元端部	先端部	CB1 全断面		*共通事項 特記なき限リ下記による 1.あばら筋 ロ-D10-@200		3 3 12-D19
断面			, o q				Pood				腹筋 2-D10 幅止め筋 D-D10-@1000以		杭頭補強図 S. 1:30
B×D 上端筋 下端筋 あばら筋 腹筋 備考	350 × 700 4-D22 2-D22 3-D22 4-D22 □-D10-@200 2-D10	350 > 4-D22 3-I 3-D22 4-I □ -D1(2-I	D22 3-D22 0-@200	300×400 3-D19 3-D19 ロ-D10-@200	350 × 600 3-D25 2-D25 □-D10-@200 2-D10	300 × 600 3-D22 2-D22 □-D10-@200 2-D10	350 > 5-D22 3-D22 □ -D10	3-D22 2-D22	350 × 700 3-D22 2-D22 D-D10-@200 2-D10		2, B × D		## 中理 めコンクリート
													<u>φ</u> 400 [多目的
ED								1	ects, engineers) 二基影		1級建築士登録番号 第239237号 石川 豊	年月日 date	エ専名称 title 図面番号 drawin/中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校16号棟) S-O



[多目的教室棟]

施主印		(#4) 一甘 : 1 : 1		級建築士登録番号 第239237号 年月日 date 石川 豊		ェ _{事名称 title} 中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校16号棟)	図面番号 drawing no. S-06
		↑ ↑ ↑ ★ ō ス ō ┃			縮 尺 scale A1=1/non【A3=1/non】	図面名称 drawing title 部材断面寸法図(部材リスト)(2)	整理番号 arrangement no.



外部仕上表


名 称	住 上	名 称	性 上	名 称	仕 上
RC階屋根	(ア)150コンクリート金ゴテ押きえ目地切仕上	外 壁	コンクリート打放し補修の上模層仕上げ塗材:合成樹脂エマルジョン系(E) JIS A 6910		
バルコニー	(ア)150コンクリート金ゴテ押きえ目地切仕上	ポ ー チ	コンクリート金ゴテ押きえ目地切仕上		
外階段	(ア)30mmモルタル金ゴテ押きえノンスリップタイル	スローブ	(ア)100コンクリート滑り止め目地切仕上		
軒 天	ポーチ: (ア)6石綿セメント板 フレキシブルポード目透かし張り(不燃材) その他:コンクリート打放し仕上げVP塗装	外廊下	コンクリート金ゴテ押きえ目地切仕上		


室内仕上表


階					床	巾木					天 #					備考	
		室	名		床高	5	腰壁	塗装 中壁	塗装	小 壁	塗装		下地組	塗装	廻り縁	天井高	
					(ア)2.5mmビニールシート張り	40x50	コンクリート打放し仕上	コンクリート打放し仕上		コンクリート打放し仕上		(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)12mmロックウール化粧吸音板張り(リブ付) (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り			塩ビ		
		ホ -	ール	(1)	一部:150角磁器質タイル貼り、一部:テラゾーブロック	テラゾーブロック ソフト巾木:H=100	一部:(ア)20mmモルタル金コテ補修	VP 一部:(ア)20mmモルタル金コテ補修	VP	一部:(ア)20mmモルタル金コテ補修	VP	-部:(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	-	見切縁	3, 100	
		作	法	室	(ア)5.5mmタタミ敷き、一部:(ア)15檜線甲板張り	タタミ寄	(ア)5.5mmラワン合板下地の上ピニールクロス貼り	(ア)5.5mmラワン合板下地の上ピニールクロス貼り	_	(ア)5.5mmラワン合板下地の上t'ルクロス貼り	_	(ア)9mm平石膏ボード下地の上 ピニールクロス貼り	LGS	_	40*20 CL	2,600	
		特	殊 学	鱼 級	(ア)2.5mmビニールシート貼り	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)5.5mmしな合板目透し張り 一部:100角磁器質タイル貼り	CL (ア)5.5mmラワン合板下地の上じニーかの規約 替え 部:100角磁器質タイル貼り	CL	一部:100角磁器質タイル貼り (ア)5.5mg乳合板目透し張り替え	CL	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)12mmロックウール化粧吸音板張り(リブ付) 周囲:(ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
1 段	k i	便		所	50角モザイクタイル貼り	100角 磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り	_	100角磁器質タイル貼り	_	(ア)6mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	VP	塩ビ 見切縁	2, 400	
		倉	庫((C)	コンクリート金ゴテ仕上	ソフト巾木 H=100	コンクリート打放し仕上	コンクリート打放し仕上	_	コンクリート打放し仕上	_	コンクリート打放し仕上	_	-	_	_	
		階	段	室	(ア)2.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木 (階段用) H=100	コンクリート打放し仕上	VP コンクリート打放し仕上	VP	コンクリート打放し仕上	VP	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 一部:コンクリート打放し仕上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS —	=	塩ビ見切縁	2,600	
		ホ	_	JL	(ア)2.5mmビニールシート張り 一部:150角磁器質タイル貼り	40x50 テラゾーブロック ソフト巾木: H=100	コンクリート打放し仕上	VP コンクリート打放し仕上	VP	コンクリート打放し仕上	VP	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)12mmロックウール化粧吸音板張り(リブ付) (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
		コンは	_2 <u> </u>	夕教室	(ア)5.5mm500角タイルカーベット敷き0Aフロアー用 一部:150角磁器質タイル貼り	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)5.5mmしな合板目透し張り 一部:平石膏ボード張り	CL (ア)5.5mmラワン合板下地の上ピニールクロス貼り替え VP (ア)5.5mmしな合板目透し張り替え	CL CL	(ア)5.5mmしな合板目透し張り 一部:平石膏ボード張り 正面:柱面:在来のまま (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り替え	CL CL	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)12mmロックウール化粧吸音板張り(リブ付) (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
		コン b 準		9 教室 室	(ア)5.5mm500角タイルカーペット敷き0Aフロアー用	15x100 (ラワン材0P塗)	(ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL (ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL	(ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
		理	科 教	室	(ア)2mmエポキシ塗床	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)5.5mmしな合板目透し張り	(ア) 5.5mmしな合板目透し張り CL (ア) 5.5mmラワン合板下地の上ピニールクロス貼り替え	CL	(ア)5.5mmしな合板目透し張り (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り替え	CL CL	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り 一部:(ア)12mmロックウール化粧吸音板張り(リプ付)	LGS	-	塩ビ 見切縁	3, 100	
2月	k i	理準	科		(ア)2mmエポキシ塗床	20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL (ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL	(ア)5.5mmしな合板目透し張り	CL	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上	LGS	_	塩ビ 見切縁	3, 100	
		男	子 便	所	ウレタン塗布防水下地の上50角モザイクタイル貼り	100角 磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		(ア)6mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 400	
		女	子 便	所	ウレタン塗布防水下地の上50角モザイクタイル貼り	100角 磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り	100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		(ア)6mmフレキシブルボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2, 400	
		階	段	室	(ア)2.5mmビニールシート貼り	ソフト巾木 (階段用) H=100	コンクリート打放し仕上	VP コンクリート打放し仕上	VP	コンクリート打放し仕上	VP	(ア)9mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り 一部:コンクリート打放し仕上	LGS —	_	塩ビ見切縁	3, 100	ガラスブロック(クリヤー)(190x190x96) 12個所
		階	段	室	(ア)2.5mmピニールシート貼り	ソフト市本 (際段用) H=100	コンクリート打放し仕上	VP コンクリート打放し仕上	VP	コンクリート打放し仕上	VP	(ア)9mmロックウール化粧吸音板張り		_			


[特別教室棟]


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士	登録番号 第23923	7号 年月日 date	工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📓	石	川 豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校17-1・2号	棟) A-03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A	3=1/non】	

































基 礎 リスト S.1:30 特記外 巾止筋 1-D10@500以内


F1 $1 - 300 \, \phi$




2–400 ϕ


F2


F3 3–400 ϕ
























基礎梁 リ ス	スト \$.1:30												共通事項
符号	F	G1	FG2	F	G3	F	B1	FI	B2	FB3	FB4	FB5	特記なき限リ下記による
位置	両端部	中央部	全断面	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	全断面	全断面	全断面	1. あばら筋 ロ-D10-@200
断面	<u></u>	<u></u>	7		7	<u></u>	7	7		7	7		腹筋 2-D10 帽止め筋 D-D10-e10001 2.b×D -
b × D	350	× 800	350 × 700	350 ×	1, 200	300	× 700	300 >	× 600	300 × 600	350 × 700	250 × 500	ē
上端筋	4-D25	3-D25	3-D25	5-D25	3-D25	4-D19	3-D19	4-D19	2-D19	3-D19	4-D19	2-D19	Ь
下端筋	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	3-D19	4-D19	2-D19	4-D19	4-D19	3-D19	2-D19	·
あばら筋	□-D1	3-@200	□-D13-@200	□-D1	3-@200	□-D1	0-@200	□-D10	0-@200	□-D10-@200	□-D10-@200	□-D10-@250	
腹筋	4-	D10	2-D10	6-	D10	2-	D10	2-1	D10	2-D10	2-D10	なし	
備考													

[特別教室棟]

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号	第239237号		工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 🗟	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校17-1・2号棟) S-09
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/ 30 [A3=1/ 60]	基礎寸法図	

 施 主 印
 niki architects, engineers & consultants
 1級建築主登録番号 第23927号 年月日 date
 工事名称 title
 工事名称 title
 図面番号 drawing no.

 (株) 工 基 記 計 後建集主事務所登録 119-3024 下904-2141 沖縄市池原 4-1-30
 TEL 098-939-1110 (代 FAX 098-982-1007)
 TEL 098-939-1110 (代 FAX 098-982-1007)
 TEL 098-939-1110 (代 FAX 098-982-1007)
 関面名称 drawing title
 図面名称 drawing title
 整理番号 arrangement no.



1階床面積 1/200

							床面積 (20号棟)		
階	数	室	名		室	数	算 定	合	計
		機	械	室		1	4.00 × 4.50	18	. 00
1									
1	階								
1					-				
1					\vdash				
1					\vdash				
1									
1									
1									
1					_				
1					-				
1					-				
1									
							小 計(20号棟)	18	. 00

((x)	2) (x3	(X4)	(1	X5 X6		
		2	24, 500			•		
	5, 500	6,000	5, 500	0	7, 500	4,000		
	3, 300 2, 200		2, 200 3,	300 4,	000 3,500			
				İ		†		
(Y2)								(Y2)
000	女子 女子		男子	男子	ポーチ	渡り廊下(4,510)	2, 500	\bigcirc
5,00	更衣室 便所	洗体場		衣室 倉	「庫」「シトランス	1, 265		
000						階段 - 97	000 2, 500	_
(Y1)						階段 26	2. 0	(Y1)
¥						管理人室	i ol l	\downarrow
7, 000							3,000 7,000	
							2, 500	<u></u>
(YO)							-2	(Y0)

2階床面積 1/200

						床面積 (20号棟)		1
谐 数	室	名		室	数	算 定	合 計	1
	女子	- 更衣室			l .	3.30 × 5.00	16.50	1
	女 -	子便所	ŧ	1		2. 20 × 5. 00	11.00	1
2 階	男子	更衣室		1		3.30 × 5.00	16.50	1
	男 -	子便所		1		2. 20 × 5. 00	11.00	1
	倉	庫		1		4. 00 × 5. 00	20.00]
	エン	トランス	l	1		3. 50 × 2. 50	8. 75]
	管理	里 人 室		1		4.00 × 4.50	18.00	1
				_				-
								ł
								1
								1
								1
						小 計(20号棟)	101.75	1
						合 計(20号棟)	119.75	

[プール専用付属室]

施 主 印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号石 川	第239237号		_{工事名称 title} 中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校20号棟)	図面番号 drawing no. A-O2
	-	(株) 昼 设 計 L		Ī	縮 尺 scale A1=1/200【A3=1/400】	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.

内部仕上表

室 名	ı	末	rtı	1 木	腰	壁		壁	Ŧ	#	備考
更衣室(男女)	コンクリート金ゴテ押え		コンクリート打放シ補修	VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	コンクリート打放シ補修	(ア)5mmパーライト吹付	カラーすのこ(塩ビ), 棚-1, カーテンレール(ビニールカーテン含め)各2ヶ・掃除用具掛け各5 フードキャップ付き換気孔各2ヶ
便 所(男 女)	50角磁器質床タイル		コンクリート打放シ補修 100角カラータイル張	VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修 100角カラータイル張	VP VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	コンクリート打放シ補修	VP	テラゾーブロック100×25・(ア)大理石貼り(入口枠・3方)
前 室(男 女)	コンクリート金ゴテ押え		(ア)25mmモルタル刷毛引き コンクリート打放シ補修	薄付仕上塗材 (合成樹脂エマルジョン系E) 薄付仕上塗材 (合成樹脂エマルジョン系E)	(ア)25mmモルタル刷毛引き コンクリート打放シ補修	薄付仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E) 薄付仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E)	(ア)25mmモルタル刷毛引き コンクリート打放シ補修	薄付仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E) 薄付仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E)	コンクリート打放シ補修	VP	掃除用具掛け各4ヶ
倉 庫	コンクリート金ゴテ押え		コンクリート打放シ補修	VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	コンクリート打放シ補修	(ア)5mmパーライト吹付	棚-2・フードキャップ付換気孔各2ヶ・アルミ物干しアーム4ヶ
エントランス	コンクリート金ゴテ押え		コンクリート打放シ補修	VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	(ア)150mmCB化粧積み コンクリート打放シ補修	VP VP	コンクリート打放シ補修	(ア)5mmバーライト吹付	靴箱2ヶ・掲示板(造作)2ヶ・テラゾーブロック100×25・フードキャップ付換気孔各2ヶ
管 理 人 室	コンクリート金ゴテ押え (ア)14mmアピトンフローリンク	UC	コンクリート打放シ補修	VP	コンクリート打放シ補修	VP	コンクリート打放シ補修	VP	コンクリート打放シ補修	(ア)5mmバーライト吹付	タオル掛け・カーテンレール1ヶ(ビニールカーテン含む)・フードキャップ付換気孔2ヶ
管理人便所	50角磁器質床タイル		100角カラータイル張		100角カラータイル張		コンクリート打放シ補修	VP	コンクリート打放シ補修	VP	タオル棚
機械室	コンクリート金ゴテ押え		コンクリート打放シ		コンクリート打放シ		コンクリート打放シ		コンクリート打放シ		機械搬入フック・フードキャップ付換気孔2ヶ

外部仕上表


柱		チューブ型枠 コンクリート打放シ	消毒槽	床:(ア)30mm防水モルタル金ゴテ押え
梁		外 周:コンクリート打放シ補修 薄付仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E) コンクリート打放シ補修 薄付け仕上塗材(合成樹脂エマルジョン系E) その他:コンクリート打放シ	洗体場・足洗場	床:コンクリート金ゴテ3回押え
外	壁	(ア) 150mmCB芋積み (内部化粧積み)の上 (ア) 25mmモルタル刷毛引き 薄付仕上塗材 (合成樹脂エマルジョン系E) 190×190×100マスブロック∗面化粧積み VP	ブールサイド	コンクリート金ゴテ3回押え
屋	根	コンクリート金ゴテ3回押え	水飲場・洗眼場	(ア)30mm人造大理石研き出し
ΦŦ	裹	コンクリート打放シ補修 VP	ベンチ	コンクリート金ゴテ押え
			調整槽	内部:(ア)20mm防水モルタル金ゴテ・ステンレスタラップ3ヶ
			ピット	床:コンクリート金ゴテ押え・壁天井:コンクリート打放シ 点検ハッチ4個所・ステンレスタラップ12ヶ・換気孔グレーチング6ヶ


凡例 VP: 塩化ビニール樹脂エナメル塗 OP: 調合ペイント塗 UC: ポリウレタンワニス塗 CP: クリヤラッカー塗


建築金物-	一覧表	メーカー指定品	は全て同等品もす	可とする。							
製 品 名	メーカー	規格寸法 品番	材質	数量	備考	製 品 名	メーカー	規格寸法 品番	材質	数量	備考
細目グレーチング		溝幅=250 · L=1,000	銅製	76	受枠含む	室名札	ダイケン	DK 5027A	ステンレス アクリル製	8	用途別
正方形グレーチング		開口400角	銅製	7	袋ナット締め・受枠含む ピット換気孔・集水桝(C)	男女マーク	ダイケン	DK 5071SSA	ステンレス ABS樹脂	2	男女各1ヶ
正方形グレーチング		開口600角	銅製	1	袋ナット締め・受枠含む・機械室排水ビット	消毒槽手すり		32 φ	SUS 304	1	ブラケット含む・別図参照
正方形グレーチング		開口300角	銅製	1	袋ナット締め・受枠含む・集水桝(A)	タオル掛け		32 φ L=2, 000	SUS 304	4	ブラケット含む・別図参照
中荷重マンホール鉄蓋		450 φ	銅製	3	受枠含む・集水桝(B)	タオル棚	ATOM	WxD=400 × 200	SUS 304	1	支持具含む・管理人便所
中荷重マンホール鉄蓋		600 φ	銅製	1	受枠含む・調整枡	カーテンレール		1,000×1,000	アルミニウム	4	別図参照・ビニールカーテン含む
充填用床化*鉄蓋		開口寸法600角	銅製	4	袋ナット締め・受枠含む・ピット点検ハッチ	カーテンレール		L=1, 875	アルミニウム	1	別図参照・ビニールカーテン含む
フェンス		H=1,800タイプ	溶融亜鉛メッキ 400 µ / ㎡	50 (m)	別図参照	タラップ		19φ	SUS 304	15	調整内・ピット点検ハッチ
フェンス門扉		H=2,000 W= 900タイプ	溶融亜鉛メッキ 400 µ/㎡	1	別図参照	アルミ物干レアーム		L=550	アルミニウム	4	SUSパイプ32φ L=1,900mm 同等含む 別図参照
機械搬入フック		真彫釣針型 埋込1t		1							
掃除用具掛け			SUS 304	22	支持具含む						
カラーすのこ		4, 800 × 600	硬質塩化ビニール	2	更衣室						
フードキャップ付換気孔		75 ø	アルミニウム アルミイト処理	12	防虫網付						
床下換気孔		50 φ	ABS樹脂	2	防虫網付・管理人室						
タオル掛け		L=600	ステンレス	1	支持具含む・管理人室						


[プール専用付属室]


施主印		niki architects, engineers & consultants			9237号			図面番号 drawing no.
		(株)一其設計 届	石	一 豊			中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校20号棟)	A- 03
						縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007				A1=1/non [A3=1/non]	仕上表	00




















		2G2			2G7		268		
符号	2G2		20	13	20	i/	20	18	2G3 · 2G4 · 2G8 · 2G9 · 2G10
位置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央	
断面	F	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X X	x x	× ×	x x	× ×	100mm フカシ部分 3-D16 <u>ラママ</u> <u>ラ</u> 1 D10
B × D	400 × 1, 00		400 ×		450 ×		450 ×	,	
上バ筋		-D22	6-D22	3-D22	9-D22	4-D22	10-D22	5-D22	
下バ筋	3-D22 4-D22		3-D22	5-D22	5-D22	5-D22	8-D22 7-D22		
S, T, P	D10-@150				_				
腹筋	4-D13								
備考	巾止メ筋 D10-@800 フカシ20						_		
符号	B8		B9		B10		B8 • B12 • B13		B8 • B9 • B10 • B11
位置	外端 中央	内端	両端	中央	外端 中	央 内端			
断面							3-D16	カシ部分 9	100m フカシ部分 3-D16 F T T T T T T T T T T T T T T T T T T
B × D	350 × 800		350>			< 800			
上バ筋	5-D19 4-D19 7-D19 7-D19 4-D19			4-D19 3-D19 7-D19					
下バ筋	4-D19 5-D19		4-D19	5-D19	3-D19 4-D		_		
S, T, P	D10-@150					@200			
腹筋	2-D13				_				
備考	巾止メ筋 D10-@800	フカシ20			_				

符号	厚サ	位置	主筋	配力筋	備考
\land	170	上バ筋	D13-@200	D13-@300	スラブ段差100
<u>/\$2\</u>	170	下バ筋	同上	同上	人 ノノ技を100

符号	C1	C2	C3
位置	全断面	全断面	全断面
断面	700	700	700
B × D	φ 700	φ 700	φ 700
主筋	8-D22	10-D22	14-D22
HOOP	D13-@100		
DIA HOOP	D10-@600		
備考			

[プール専用付属室]

施主印		1級建築士登録番号 第239237号 石川 豊	年月日 date	工事名称 title 中城村立小中学校耐力度調査 (中城小学校20号棟)	図面番号 drawing no. S-05
	(株) 二基設計 🔟 1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007		縮 尺 scale A1=1/30 [A3=1/60]	図面名称 drawing title 基礎・ピット寸法図	整理番号 arrangement no.

符号	厚サ	位置	主筋	配力筋	備考
\wedge	130	上バ筋	D10-@200	D10-@250	
<u>\\$1\</u>	130	下バ筋	同上	同上	
\wedge	150	上バ筋	D10 · D13-@200	D10-@250	
<u>/\$4</u>	150	下バ筋	同上	同上	
\wedge	150	上バ筋	D10 · D13-@200	D10 · D13-@250	
<u>\$5</u>	150	下バ筋	同上	同上	
\wedge	130	上バ筋	D10-@200	D10-@250	
<u></u>	130	下バ筋	同上	同上	
\wedge	150	上バ筋	D13-@200	D13-@200	- 71 8 6 7
<u>\\$8</u>	150	下バ筋	D10-@200	D10-@200	三辺固定スラブ
CS1	150	上バ筋	D13-@150	D10-@250	片持ちスラブ
		下バ筋	D10-@200	同上	7134 374 77
CS2	150	上バ筋	D13-@200	D10-@250	
002	100	下バ筋	D10-@200	同上	
			2階 スラブ配筋リスト		

符号	厚サ	位置	主筋	配力筋	備考
$\overline{}$	130	上バ筋	D10-@200	D10-@250	
<u>\S1\</u>	130	下バ筋	同上	同上	
	130	上バ筋	D10-@200	D10-@200	
<u>/\$7\</u>	130	下バ筋	同上	同上	
CS3	130	上バ筋	D13-@200	D10-@200	片持ちスラブ
033	130				カラスノン
			R階 スラブ配筋リスト		

符号	C1	C2	C7	C8	C9					
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	柱脚	柱頭				
断面	700	700	600	600	500	500				
B × D	φ 700	φ 700\	φ 600	φ 600	φ 500	φ 500				
主筋	8-D22	10-D22 \	9-D22	11-D22	14-D22	8-D22				
H00P	D13-@100	/								
DIA HOOP	D10-@600	/								
備考		\backslash								
柱断面リスト SCALE=1/30										


	符号	W2	C・B配筋図				
	位置	全断面	全断面				
	壁厚	150	150				
	断面	耐力壁 					
	縱筋	D10-@150 シングル	D10-@400 シングル				
	横筋	D10-@150 シングル	D10-@400 シングル				
補	縱筋	1-D13	1-D13				
強	横筋	1-D13	1-D13				
筋	斜筋	1-D13					
隅	交差部補強	1-D13	1-D13				
	壁断面リスト SCALE=1/30						

						0010					
符号	2G	1	2	G2	20	33		2G12		2G	13
位置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	Y5端	中央	Y6端	両端	中央
断面	x x	x x	> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	X X	400 × 1, 000		X X			POODOO POODOO	
B × D	350 ×	750	400 ×	1,000	400×	1,000	450 × 1, 000		450 ×	1,000	
上バ筋		3-D22	5-D22	3-D22	6-D22	3-D22			4-D22	6-D22	3-D22
下バ筋 S、T、P	3-D22 D10-		3-D22 4-D22		3-D22	5-D22		6-022	4-D22	3-D22	4-022
腹筋	2-D		4-	013	_				_	_	
備考	巾止メ筋 D10-@800 フカシ20		_		_		-		_		
符号	2G14		26	15				CG1		C	G2 /
位置	両端	中央	両端	中央				全断面		全担	f面 /
断面			P000 q	P 0 0	3-D16 P	カシ部分	± 8) W				
B × D	400 × 700		350	× 750			2	250 × 40	0	350 × 400	
上バ筋	6-D22 3-D22			3-D22			2-D22		4-1		
下バ筋 S、T、P	3-D22 3-D22 D10-@150		3-D22	4-D22	-		2-D22 D10-@200		2-D22		
腹筋	2-D13		_				310 (220			$\overline{}$	
備考	巾止メ筋 D10-@800 フカシ20								<u> </u>		
符号	В	1	B2		В3		B4		В	5	
位置	Y3端・Y5端 中:	央 Y4端	両端	中央	両端	中央	X1端·□	中央	X2端	両端	中央
断面									* *		* **
B × D	350 ×	650	300	× 700	300 >	< 650	3	350 × 65	0	350 >	650
上バ筋	4-D19 3-D			3-D19	4-D19			9 5		5-D19	
下バ筋 S、T、P	3-D19 4-D D10-0		3-D19	4-D19	3-D19	6-D19		9 3	-DIA	3-D19	4-U19
腹筋	2-D				_			,			
備考	市止メ筋 D10-6	800 フカシ20	_		_		-			_	
符号	В	6	Е	7	W	31					
位置	X3端 中:	央 X4端	X4端 中	央 X5端	全国	折面					
断面											
B × D	350 ×	650	350	< 650	220 >	< 600					
上バ筋	4-D19 3-D	19 6-D19	6-D19 3-	D19 4-D19		016					
下バ筋	3-D19 4-D					016					
S、T、P 腹筋	D10-(D10-	@150	D10-	@200					
備考		2-D13 巾止メ筋 D10-@800 フカシ20				D10-@800					
Più 'S				沙斯二	リスト SC	AI F=1 /20					


符号	RG1	CG1	WG2	RG2	
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	
断面			(47 × 22)	(R7 72)	
B × D	200 × 450	/200 × 450	150 × 600	150 × 450	
上バ筋	2-D16	4-D16	2-D16	2-D13	
下バ筋	2-D16	2-D16	2-D16	2-D13	
S,T,P	D10-@200	/	D10-@200		
腹筋	フカシ20	/ \			


[プール専用付属室]


施主印		niki architects, engineers & consultants 1級到		niki architects, engineers & consultants 1級通		niki architects, engineers & consultants 1級建		niki architects, engineers & consultants 1級建築士登		niki architects, engineers & consultants						工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📠	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校20号棟)	S- 06										
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代)			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.										
		〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/30 [A3=1/60]	部材断面寸法図											



					②-1	:	7
Ţ	90	254. 160	m ²			EXP. J	Г
7,400	3.900	⊚ −3				EX	
. +	2, 100	19 8 8 2 2 2 3 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IF (A)	(12)	7.00 ((0) (14)	
100			24.00	(1)		11; 20	<u> </u>
		普通教室(7) 80 80	普通教室(8)	88 普通教室(9)	88		
⊕ ⊥	<u> </u>	8.00	8. 00	8.00			







	床 面 積 (21-1号 棟)										
階	数		室 名		室	数	算 定	合	計		
		12	普通教室	(1) ~ (3)	3	}	8.00 × 8.00	192	. 00		
	nse	_									
1	階	_									
							小 計(21-1号棟)	192	.00		

	床面積(21-1号棟)													
階	数		室		名		室	数	算 定	숨 計				
		0	普通	通教	室	(7) ~ (9)	-:	3	8. 00 × 8. 00	192.00				
1		12	廊	下	(A)	-	1	24.00 × 2.10	50.40				
2	2 階	(4)	廊	下	(C)	-	1	5. 70 × 2. 10	11.97				
1														
L									小 計(21-1号棟)	254. 37				

	床 面 積 (21-1号 棟)									
階	数		室	名	i	室	数	算 定	合 計	
		0	普通	教室	(13) ~ (15)		3	8. 00 × 8. 00	192.00	
		12	廊	下	(A)		1	24. 00 × 2. 10	50.40	
2	階	(4)	廊	下	(C)	П	1	5. 70 × 2. 10	11.97	
								小 計(21-1号棟)	254. 37	
						Π				
								合 計(21-1号棟)	700. 74	

3階床面積 1/200

[普通教室棟]

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号	第239237号			図面番号 drawing no.
		(株)一其設計 扁	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校21-1号棟)	A- 02
		(休)— 奉設計 🔞			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/200 [A3=1/400]	面積算定表	

外部仕上表


名 称	仕 上	名 称	仕 上	名 称	仕 上
外壁・柱・梁	コンクリート打放し*水材吹付, 一部:2丁掛レンガタイル貼り	水飲場・足洗い場	(ア)30テラゾー現研ぎ出し		
庇 裹	コンクリート打放し、アクリル系リシン吹付	外廊下A	天井:(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り 天井:一部:(ア)4mmフレキシブルボード目透し張り替え		
ピロティー	150角磁器質タイル貼り				
犬 走 り	(ア)100土間コンクリート目地切金ゴテ押エ				


室内仕上表


1	ži –		床		巾木			天 #					備考			
		室名		床高		腰壁	塗装 中壁	塗装	小 壁	塗装		下地組	塗装	廻り縁	天井高	
		普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り		20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP (ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板日透し張り 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP 0P		LGS	_	25x20 0P	3, 100	
1	谐															
							WD (ア)20mmモルタル金ゴテ									
		普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り		20x100 (ラワン材0P塗)	(ア) 20mmモルタル金ゴテ (ア) 5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP (ア)5.5mmラワン合板目透し張り 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP OP	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP OP		LGS	_	25x20 0P	3, 100	
		廊 下 A	(ア)2mmビニールタイル貼り		ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同 左	VP	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り 周囲:(ア)9.5mm平石膏ボード目透し張り	LGS	EP	塩ビ 見切縁	2,600	
2	谐															
							VD (ア)20mmモルタル金ゴテ									
		普通教室	(ア)2mmビニールタイル貼り		20x100 (ラワン材0P塗)	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mmラワン合板目透し張り	VP OP (ア)5.5mラワン合板目透し張り 既設ビニールクロスはぎ取りの上ビニールクロス貼り	VP OP	(ア)20mmモルタル金ゴテ (ア)5.5mm穿孔合板目透し張り	VP OP	(ア)9.5mm平石膏ボード捨て張り下地の上 (ア)9mmロックウール化粧吸音板補修	LGS	-	25x20 0P	3, 100	
		廊下A	(ア)2mmビニールタイル貼り		ソフト巾木	(ア)20mmモルタル金コテ仕上	VP 同 左	VP	同 左	VP	(ア)9.5mm吸音用穴あき石膏ボード張り替え	LGS	0P	塩ビ見切縁	2, 600	
3	谐															


[普通教室棟]


施主		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録者	番号 第239237·	7 177 1 0000	工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📠	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(中城小学校21-1号棟)	A-03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表	


















基礎リスト S=1:30



柱 リスト S=1:30

•		1	
符号	C1	C5	特記事項
3階 断面 Y			特記なき限リ下記による 1. 帯筋 一般部分 ロ-D10-@100 仕口部分 ロ-D10-@100 D. H00P筋 図-D10-@600
B × D	450 × 700	450 × 450	1
主 筋	14-D25	12-D25	2, B × D
帯筋	□-D10-@100	□-D10-@100	
備考			
2階 断面 Y			
B × D	450 × 700	450 × 450	
主 筋	14-D25	12-D25	
帯筋	□-D10-@100	□-D10-@100	
備考			
1階 断面 Y			
B × D	450 × 700	450 × 450	
主 筋	14-D25	12-D25	1
帯筋	□-D10-@100	□-D10-@100	1
備考			1
	1	l	

大梁リスト S=1:30

符号	RGX1	RGX2	RGY1	RG8	RCB01	
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	
R階 断面	300	350 400		1,450	300	
B × D	300 × 600	350 × 600	400 × 850		300 × 600	
上端筋				300		
下端筋						
あばら筋				300 × 1450		
腹筋						
備考						
符号	3 G X 1	3 G X 2	3 G Y 1	3 G 8	3 C B O 1	
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	
3階 断面	1, 450	350	400	1, 450	300	
B × D		350 × 600	400 × 850		300 × 600	
上端筋	300			300		
下端筋						
あばら筋	300 × 1450			300 × 1450		
腹筋						
備考						
符号	2 G X 1	2 G X 2	2 G Y 1	2 G 8	2 G X 2 0	2 C B O 1
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面
2階 断面			096	000	350	300
B × D		400 × 600	400 × 950		350 × 600	300 × 600
上端筋						
下端筋	300			300		
あばら筋	300 × 1600			300 × 1600		
腹筋						
備考						


ス ラ ブ リスト


符号	厚み
\$1	150
\$2	150
\$01	120~220
CS1	120~220

基礎梁リスト S=1:30


		I			
符号	FG1	FG2	FG3	FB1	*共通事項(基礎梁・大梁)
位置	全断面 全断面		全断面	全断面	
断面	400	400	400	250	特記なき限リ下記による 1. あばら筋 ロ-D10-@200 腹筋 2-D10 幅止め筋 D-D10-@1000以内 2. B×D
B × D	400 × 700	400 × 700	400 × 1000	250 × 650	
上端筋					
下端筋					В
あばら筋					

施主印		(株) 一其設計 🚡	1級建築士登銀石 川	4 M -) NICOULOI.	年月日 date	工事名称 title 中城村立小中学校耐力度調査 (中城小学校21-1号棟)	図面番号 drawing no. S - 0 4
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			縮 尺 scale A1=1/30【A3=1/60】	図面名称 drawing title 部材断面寸法図(部材リスト)	整理番号 arrangement no.





1階床面積 1/200



3, 700	11	250	11, 250	2, 000	
!				2,000	
	5, 750	3,000 2,500	<u>'</u>		
→ 12-2		1 1	12-	2<	
]					
			1 1		
		0 0			
回 階段室	スタジオ	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			10.000
			@ 視聴覚教室		9, 000
	◎ 廊下12		2000		
	G 161 172		2. 20		
	F 050	0.500	1		
	5, 250 13, 500	3, 500	50		

3階床面積 1/200

								床面積 (12-1号棟)		
階	数	3	室	名		室	数	算 定	2	合 計
		(1)	裁員休	憩室	湯沸室	-	1	3.7×7.0)	25.9
		0		員便		-	1	4. 5 × 7. 0)	31.5
1	階	0		員室			1	9. 0 × 7. 0)	63.0
		0		務室			1	4. 5 × 7. 0		31.5
		®		長室			1	4. 5 × 7. 0		31.5
		⑫	頎	₿下5		_	1	2. 0 × 2 6. 2	2	52.4
								J 1/10 1 P 4+	-\	0050
								小 計(12-1号棟	R)	235.8

			床面積 (12-1号棟)		
階 数	室 名	室 数	算 定	合 計	1
	◎ 階段室3	1	3. 7×7. 0	25.9	1
	普通教室10	2	9. 0 × 7. 0 = 6 3. 0	126.0	1
2 階	◎ 有周安至10 特別活動教室2				_
	❷ 特殊教至2	1	6. 45×7. 0	45.15	J
	◎ 廊下9	1	2. 0 × 2 8. 1 5	56.3]
					1
					1
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					1
					1
					1
		1	小 計(12-1号棟)	253.35	1
					1
			合 計(12-1号棟)	489.15	1 = 4 9

				床面積 (12-2号棟)	
階 数	Į .	室 名	室 数	算 定	숨 計
	03	階段室3	1	3.7×6.8	25.16
	(1)	スタジオ	1	(5. 25+5. 75) × 6. 8÷2	37.4
3 階	@	映写室	1	6.8×2.5	17.0
	@	調整室	1	(3. 0+3. 5) × 6. 8÷2	22.1
	(4)	視聴覚教室	1	9. 0×11. 25	104.44
	6	忧聪見叙主	'	2. 2 × 1. 4 5	104.44
	₿	廊下12	1	2. 2 × 1 3. 5	29.7
	\perp				
	\vdash				
	\vdash				
	_				
				合 計(12-2号棟)	235.8


[管理室棟]


施主印		(++) ─ 甘 = □ = □	登録番号 第239 	9237号 年		エ _{事名称 title} 中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校12-1・2号棟)	図面番号 drawing no. A-O2
		イ木 / 本 市又 市 		絲	宿 尺 scale A1=1/200【A3=1/400】	_{図面名称 drawing title} 面積算定表	整理番号 arrangement no.


				内部仕上表			
階	室名	床	幅木	壁	天井	天井下地	廻り縁
	階段室	ア)2mmビニール系床タイル張り	ソフト幅木	ア) 15mmモルタル金ゴテEP塗り	コンクリート打ち放しEP塗り	_	_
-	廊下	同上	同上	同 上	ア) 9.5mm 吸音あなあき石膏ボード張り ア) 9.5mm 平石膏ボード張り	LGS	塩ビ製
	湯沸室	ウレタン塗床	同上	同 上	ア)9㎜穿孔石膏ボード張り	同上	同上
	休憩室	ア) 15杉板の上タタミ敷き	タタミ寄せ	ア) 5mm 銘木合板張り	軽量骨材仕上塗吹付け	同上	同上
-	 男子職員 ロッカー室	ア)2mmビニール系床タイル張り	ソフト幅木	ア) 15mmモルタル金ゴテEP塗り	ア) 6mm フレキシブルボード張り	同上	同上
階	男子職員 トイレ	25角床用モザイクタイル張り	_	108角タイル張り	同上	同上	同上
	女子職員 ロッカー室	ア)2mmピニール系床タイル張り	ソフト幅木	ア) 15mmモルタル金ゴテEP塗り	同上	同上	同 上
-	女子職員 トイレ	25角床用モザイクタイル張り	-	108角タイル張り	同上	同 上	同上
-	職員室	ア)2㎜ビニール系床タイル張り	ラワン	ア) 5.5mmラワン合板下地ビニールクロス張り ア) 5.5mm穿孔合板張り	ア)9㎜ロックウール化粧吸音板張り	同 上	同上
	事務室	同 上	同上	同上	同上	同上	同上
-	校長室	同 上	ソフト幅木	ア) 5.5mmラワン合板OP塗り	同上	同 上	同上
	階段室	ア)2㎜ビニール系床タイル張り	ソフト幅木	ア) 15mmモルタル金ゴテEP塗り	コンクリート打ち放しEP塗り	_	_
-	廊下	同 上	同上	同上	ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード張り ア) 9.5mm平石膏ボード張り	LGS	塩ビ製
階	普通教室 1	同 上	ラワン	ア) 5.5mmラワン合板下地ピニールクロス張り ア) 5.5mm穿孔合板張り	ア)9㎜ロックウール化粧吸音板張り	同上	同上
-	普通教室 2	同 上	同上	同上	同上	同上	同 上
	特殊教室	同 上 ア)15杉板の上タタミ敷き	同上	同上	同上	同 上	同 上
	階段室	ア)2㎜ビニール系床タイル張り	ソフト幅木	ア) 15mmモルタル金ゴテEP塗り	ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード張り	LGS	塩ビ製
-	廊下	ア)2.5㎜ビニールシート張り	同上	同 上	ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード張り ア) 9.5mm平石膏ボード張り	同上	同 上
階	スタジオ	ア)5.5mmビニール層積層床シート張り	同上	ア) 5.5mm穿孔合板張り	ア)9㎜ロックウール化粧吸音板張り	同上	同上
	視聴覚教室	ア) 24耐水ベニヤ下地カーペット張り	ラワン	同 上	同上	同上	同上
	調整室・映写室	同 上	同上	同上	同上	同上	同上
I		•	I	外部仕上表			
	 柱	コンクリート打ち放しVP塗り					
	外壁	1階・2階コンクリート打ち放しVP塗り 3階ア) 150mm C B 積み	ア20mmモルタル塗りVP仕上げ 3階	一部コンクリート打ち放しVP塗り			
	屋根	コンクリート金ゴテ押さえシート防水仕上げ					


[管理室棟]


施 主 印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号	第239237号			図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📓	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校12-1・2号棟)	A- 03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	00



















<u>資料17</u>	既存施設	現況図(済	丰覇小学村	交)																			
							梁リスト	S=1:30															
符 号 ————————————————————————————————————	端部	RG1 中央	RI 端 部	IG1A 中央	R 端 部	G2 中央	R 端 部	中 央	RB2 全断面	RCG1 全断面	RCG2 全断面	RCG3 全断面											
R階	B																						
B × D	400	× 800	350	× 800	300 ×	1, 070	300	× 400	300 × 400	400 × 400	500 × 400	300 × 400				+							
上 端 筋	6-D25	3-D25	5-D25	3-D25	3-D19	3-D19	3-D19	2-D19	3-D19	3-D22	4-D22	3-D19											
下端筋 あばら筋	3-D25	5-D25 D10@150	3-D25	5-D25 010@200	3-D19	3-D19 0@200	2-D19	3-D19 10@200	2-D19	2-D22	2-D22	2-D19				-							
腹筋		-D13		-D13		D13			2 3100200	2 3 3 3 3 3	2 3100233	2 3100200			1	=							
符号		3G1 3G1'		3	3G2	3	G3	30	G3'	3	3B1	3CB1	3CG1			2B2	2B3	3B2 3B3					7
位 置	端部	中央	端部	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央	全断面	全断面			全断面	全断面	全断面					\Box
3階	a B		CG1側																				
B × D		250 × 800	1	250	× 750	350	× 800	350	× 800	250	× 450	250 × 700	250 × 650			300 × 400	400 × 300	300 × 400				 I	-
上端筋	3-D19	2-D19	5-D19	3-D19	2-D19	6-D25	3-D25	5-D25	2-D25	3-D19	2-D19	5-D19	5-D19										
下端筋	2-D19	3-D19 □-D10@200	3-D19	2-D19	3-D19	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	2-D19	3-D19	2-D19	2-D19										_
あばら筋 		2-D13		+	-D13	□-D10@150 2-	□-D10@200 D13	□-D10@150 2-	□-D10@200 :D13	L-0	10@200	□-D10@200 2-D13	□-D10@200 2-D13										\dashv
符号		2G1 2G1'		2	2G2	2	G3	20	G3'	2	2G4	2	G5	1 2	2B1	2CB1	2CG1	2CG4	2CG5	2CG6	2CG7	2CB2	7
位 置	端部	中央	端部	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端 部	中央	端 部	中央	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	
2階	B		CG1側																				
B × D		250 × 850		250	× 800	350	× 850	350	× 850	300	× 600	350	× 700	250	× 450	250 × 700	250 × 650	300 × 600	350 × 700	300 × 580	250 × 580	200 × 580	, _
上端筋	3-D22	2-D22	5-D22	5-D19	3-D19	6-D25	3-D25	6-D25	2-D25	5-D19	2-D19	6-D19	3-D19	3-D19	2-D19	5-D19	5-D19	3-D19	6-D19	3-D22	2-D19	2-D16	
下端筋	2-D22	3-D22 □-D10@200	2-D22	5-D19 □-D	3-D19 10@200	3-D25	5-D25	3-D25	5-D25	2-D19 □-D	3-D19 10@200	3-D19 □-D1	3-D19 0@200	2-D19 □-D	3-D19 010@200	2-D19	2-D19 □-D10@200	2-D19	3-D19 □-D10@200	2-D22	2-D19	2-D16 □-D10@200)
腹筋		2-D13			-D13		D13		D13							2-D13	2-D13	2 21002200	2-D13	2 2100100	2 3100230		1
符号		FG1		F	FG2	FG3	FG3'	F	G4	F	FG5	F	G7										_
位 置	端部	中 央	端 部 CG1側	端部	中央	端部	中央	端部	ф д	端部	ф д	全!	斯面 『										
1階	7//	777	7/7	777	777	7//	7//	777	777	7//	7//	002 7/7 5	7										
B × D		250 × 600			× 600		× 800		× 600		× 600		× 500			4							
上端筋	3-D19 3-D19	3-D19 3-D19	5-D19 5-D19	5-D19 5-D19	3-D19 3-D19	5-D19 5-D19	5-D19 5-D19	4-D19 4-D19	4-D19 4-D19	4-D19 4-D19	3-D19 3-D19		D19 D19			4							
あばら筋	610	□ -D10@300	5 513		10@300		10@200		10@300		10@300		0@250			+							
腹 筋		2-D13		2-	-D13	2-	D13																
											1	T 19 1 2 2 2							+ b 16				[
施主印											\dashv	1	ects, engineer) 二基		nts 1#	建築士登録番号 第23 石 川 豊	923/号 年月日 date		_{事名称 title} 城村立小中学校	を耐力度調査(済	津覇小学校12-1		面番号 drawi S- C
1											7	\ \	/ — 至	ום אט	لتقييا		縮 尺 sca	le 🗵	面名称 drawing tit	tle		移手	理番号 arrang

里室棟]

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番	号 第239237号			図面番号 drawing no.
]	(株)二基設計 📓	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校12-1・2号棟)	S- 04
	1				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	部材断面寸法図(部材リスト) (1)	





1階床面積 1/200

					床面積 (13-1号棟)	
階	数		室 名	室 数	算 定	숨 計
		Ð	昇降ホール	1	2. 05×9. 0	18.45
		6	生徒昇降口	1	1. 9 × 9. 0	17.1
1	階	0	男女便所2	1	5.3×7.95	42.135
		0	階段室2 倉庫	1	3.7×7.95	29.415
		0	図書室	1	7. 95×16. 0	133.95
		Ľ			0.5×13.5	
		®	保健室	1	7. 95×6. 75	53.660
		(L)	相談室	1	3. 25×3. 25	10.560
		0	放送室	1	4. 7 × 3. 2 5	15.275
		◐	廊下4	1	2.05×9.1	18.655
		(3)	廊下3	1	2.05×15.10	30.955
			IND 1.0	1	0.5×13.5	6.75
		3	印刷室	1	2. 0 × 7. 9 5	15.9
		0	廊下	1	2.05×3.8	7.79
					<u> </u>	
					小 計(13-1棟)	400.595

(X1) (X	2) (X3) (Y	(4) (X5)	X6 $X7$ $X8$	
	37	7, 000		
9, 000	9,000	9, 000	10,000	
3, 700 5, 300	2, 360	2, 360	2,360 1 13-1 13-1 13-1	
◎ ◎ 階段室2 男子女子 トイレ4	<u>4</u> バルコニー ©普通教室7	0 † バルコニー ◎普通教室8	Op バルコニー ○ 普通教室9	7, 950
	•	廊下8		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
① 生徒昇降口D	<u>EXP. J</u>			1000 (Y2)
7, 100				-

2階床面積 1/200

					床面積 (13-1号棟)	
階 数	:	室 名	室	数	算 定	合 計
	@	男女便所4	1		5. 3×7. 95	42.135
	@	階段室2	1		3. 7 × 7. 9 5	29.415
2 階		普通教室7.8	2		9. 0 × 7. 9 5 = 7 1. 5 5	1 4 3 . 1
	@	普通教室9	1		10.0×7.95=79.5	79.5
		百週叙至》	3		0. 14 × 2. 36 = 0. 33	0.99
	⊚	廊下8	1		2. 05×37. 0	75.85
	0	生徒昇降口D	1		1. 9 × 7. 1	13.49
					小 計(13-1棟)	384.48
	\vdash					
					合 計(13-1棟)	785.075

施主印						工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 👜	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校13-1号棟)	A- 02
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代)			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/200 [A3=1/400]	面積算定表	

資料17 既存施設現況図(津覇小学校)


外部仕上表


名 称	仕 上	名 称	tt Ŀ	名 称	t L
玄関ポーチ	クリンカータイル150角	梁型	コンクリート打放VPヌリ	ルーフドレーン	¢75mmコールタール焼き付け 縦型 横型
犬 走 り	コンクリート金ゴテ押エ仕上	柱 型	コンクリート打放VPヌリ	縦横	硬質塩ビ¢75㎜∨P塗り仕上げ
側溝	コンクリート打放	庇	コンクリート打放VPヌリ	軒 天 井	(7)127ピトン村08仕上げ
外部巾木	モルタル刷毛引	手摺り(転落止)	アルミ製鋼製パイプ (鋼製手摺りO P ヌリ補修)		
外 壁	モルタル刷毛引VPヌリ	屋上	アクリル樹脂塗布防水		


内部仕上表


	_					壁									
室 名	床	巾木	塗装	腰壁	塗装	中 壁	塗装	小 壁	塗装	天 井	塗 装	天井下地	回り縁	天井高さ	
昇降ホール	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	EP	(ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード目透し 周囲(ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り	EP	LGS	塩ビ製	2, 600	
生徒昇降口	100角床用磁器質タイル一部木製スノコ敷き込	テラゾーブロック		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	EP	(ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード目透し 周囲(ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 700	
男女便所	25角床用無 モザイクタイル張仕上			108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		(ア) 6. Ommフレキシブルボード目透張り(無石綿)	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 400	
階段室	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	EP	, 軽量骨材仕上塗材吹付け 周囲(ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り	ΕP				
図書室	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mラワン合板目透張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5mm穿孔合板張り目透し 一部EPヌリ補修	0 P	(ア) 9. 5mm石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3100	
保健室	(ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ	ラワン15×75	OP	(ア) 5. 5mmラワン合板目透張り	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ピニールクロス貼り		(ア) 5. 5mm穿孔合板張り目透し	O P	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	2, 700	
放 送 室	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		(ア) 40m無機質繊維吸音材下地 (ア) 5.5m穿孔合板張り	OP	(ア) 40mm無機質繊維吸音材下地 (ア) 5.5mm穿孔合板張り		(ア) 40m無機質繊維吸音材下地 (ア) 5.5m穿孔合板張り	O P	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	2, 600	
廊下	(ア)2㎜ビニール系床タイル貼り	ソフト幅木		(ア) 15mモルタル金ゴテ仕上げ	ΕP	(ア) 15mmモルタル金ゴテ仕上げ	ΕP	(ア) 15mモルタル金ゴテ仕上げ	EP	(ア) 9.5mw音あなあき石膏ボード目透し 周囲(ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 870 (2, 400)	
倉 庫	(ア) 2 mmビニール系床タイル貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	EP	コンクリート打放	ΕP			1, 660	
印刷室	(ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ			(ア) 15mmモルタル金ゴテ仕上げ VPヌリ	V P	(ア) 15mmモルタル金ゴテ仕上げVPヌリ	V P	(ア) 15mmモルタル金ゴテ仕上げ VPヌリ	VP	(ア) 6. 0㎜フレキシブルボード目透張り (無石綿)	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 600	
相談室	(ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mラワン合板目透張り	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ピニールクロス貼り		(ア) 5. 5mm穿孔合板張り目透し	O P	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	2, 700	
普通教室 7,8,9	(ア)2mmビニール系タイル張W仕上 一部ウレタン塗床	ソフト幅木		(ア) 5. 5mmラワン合板目透張り	OP	(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5mm穿孔合板張り目透EPヌリ補修	EP	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地(ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 100	
廊下	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		(ア) 1 5 ㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15mmモルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15mmモルタル金ゴテ	EP	(ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード目透張り 周囲 (ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り		LGS	塩ビ製	2, 200	
階 段 室	(ア)2㎜ビニール系床タイル貼り	ソフト幅木		(ア) 1 5 ㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15mmモルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15mmモルタル金ゴテ	EP	軽量骨材仕上塗材吹付け	EP				
男女便所	25角床用無 モザイクタイル張仕上			108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		(ア) 6. Ommフレキシブルボード目透張り(無石綿)	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 400	
	生徒女的 ()	昇降ホール (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り 生徒昇降口 100角床用磁器質タイルー部木製スノコ敷き込 男女便所 25角床用無 モザイクタイル張仕上 階段室 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り 図書室 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り 保健室 (ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ 旅送室 (ア) 2mmビニール系床タイル貼り 市 (ア) 2mmビニール系床タイル貼り 印刷室 (ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ 相談室 (ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ 普通教室 (ア) 2mmビニール系タイル張W仕上 ア、8、9 一部ウレタン塗床 廊下 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り 階段室 (ア) 2mmビニール系床タイル貼り	昇降ホール (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り ソフト編末 生徒昇降口 100角床用磁器質タイルー部木製スノコ敷き込 テラゾーブロック 男女便所 25角床用無 モザイクタイル張仕上 ソフト編末 図書室 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り ソフト編末 図書室 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り ラワン15×75 放送室 (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り ソフト編末 廊下 (ア) 2mmビニール系床タイル貼り ソフト編末 倉庫 (ア) 2mmビニール系床タイル張り仕上げ ラワン15×75 相談室 (ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ ラワン15×75 番適教室 (ア) 15mmチークフローリングW張り仕上げ ラワン15×75 一部ウレタン塗床 ソフト編末 原作の (ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り ソフト編末 階段室 (ア) 2mmビニール系床タイル貼り ソフト編末	# 学		### ### ### ### #####################	支名 成 支援 度 度 度 企業 中華 受 月降ホール (7) 2.8m世ニール振客4人と見り ソフト係本 コンクリート打放 EP コンクリート打放 度 度	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	数目の	京 名 京	日本	大き 「大き 「大き	日本	Pacific	


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番	身 第2392375		工事名称 title	図面番号 drawing no.
	1	(株)二基設計 📓	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校13-1号棟)	A- 03
]				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	


























1階床面積 1/200

	(X2) +	(X3)	X4			
11,50	0					
0 7,100	4, 400					
→ 16-1 ←						
I	廊「	8 7		13-1		
		<u> ∇EXF</u>	 J	V 006.		<u>(Y2)</u>
○ 生徒昇降ロ ホール	UP < 玄関ホール			16–1	15, 500	,
		S	<u>'l</u>	17-1		(Y1)
	11,50 0 7,100 -> 16-1 <	11,500 0 7,100 4,400 → 16-1 ←	11,500 0 7,100 4,400 → 16-1 <	11,500 0 7,100 4,400 → 16-1 <	11,500 0 7,100 4,400 → 16-1 藤下8 ▼EXP. J 1-91 VEXP. J VEXP. J VEXP. J VEXP. J VEXP. J 06:100 06:100 06:100 VEXP. J VEXP. J VE	11,500 0 7,100 4,400 → 16-1

2階床面積 1/200

			床面積 (16-1号棟)	
階 数	文 室 名	室数	算 定	合 計
	① 玄関ポーチ	1	11. 70 × 9. 00	105.3
1 階		+		
1 PH		1		
		+ + -		
		+ +		
		+		
		+ + -		
		+ + -		
			小 計(16-1号棟)	105.30

								床面積	(16-	1号棟)			
階	数	3	2	名		室	数		算	[定		合 計
		0 :	生徒	昇降		1	ı			11.70×			83. 07
		0 :	生徒	昇降		1	ı			9.50×0	0.40		3.80
2	階												
												T	
												T	
									小	計(16-	1号棟)		86.87
					T								-
		_						·	合	計(16-	1号棟)	1	192.17

192 m²

施主印		niki architects, engineers & consultants		第239237号	工事名称 title 中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校16-1号棟)	図面番号 drawing no. A-02
		↑ ↑ ↑ ★ 市文 市			 図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.


外部仕上表


名	称	仕 上	名 称	仕 上	名 称	仕 上
玄関	ポーチ	床100角磁器質無				
外	壁	モルタル刷毛引VPヌリ				
梁	型	コンクリート打放VPヌリ				
柱	型	コンクリート打放VPヌリ				
軒	天 井	(ア)12アピトン材OS仕上げ				


内部仕上表

		壁														
階数	室名	床	巾木	塗装	腰壁	塗装	中 壁	塗装	小 壁	塗装	天 井	塗 装	天井下地	回り縁	天井高さ	
	生徒昇降口	100角床用磁器質タイル一部木製スノコ敷き込	テラゾーブロック		コンクリート打放	ЕP	コンクリート打放	ЕP	コンクリート打放	ΕP	(ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード目透張り 周囲(ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り		LGS	塩ビ製	2, 700	
1 階																
	生徒昇降口	100角床用磁器質タイル一部木製スノコ敷き込	テラゾーブロック		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	(ア) 9. 5mm吸音あなあき石膏ボード目透張り 周囲 (ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り		LGS	塩ビ製	2, 980	
2 階	昇降ロホール	(ア)2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放		(ア) 9. 5 mm吸音あなあき石膏ボード目透張り 周囲 (ア) 9. 5 mm平石膏ボード目透張り		LGS	塩ビ製	2, 900	

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号 第2			工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 👜	石	石川 豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校16-1号棟)	A- 03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	











17-1号棟≪─





KEYPLAN


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号 第2			工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📠	石川	曲 豆		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校16-1号棟)	A- 06
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	立面図	




施主印		niki architects, engineers & consultants		登録番号 第239237号		工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 🖼	石	1川 豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校16-1号棟)	A- 07
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代)			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	断面図	









資料17 既存施設現況図(津覇小学校)

外部仕上表


名 称	性 上	名 称	t Ŀ	名 称	t L
玄関ポーチ	クリンカータイル 1 5 0 角	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コンクリート打放VPヌリ	ルーフドレーン	¢75mmコールタール焼き付け 縦型 横型
犬 走 り	コンクリート金ゴテ押エ仕上	柱 型	コンクリート打放VPヌリ	縦横	硬質塩ビ¢75mmVP塗り仕上げ
側溝	コンクリート打放	庇	コンクリート打放VPヌリ	軒 天 井	(ア)12アピトン村OS仕上げ
外部巾木	モルタル刷毛引	手摺り(転落止)	アルミ製		
外 壁	モルタル刷毛引VPヌリ	屋上	コンクリート金ゴテ押エシート防水仕上げ		


内部仕上表


nte au		p+-					壁				- <u>.</u>				
階数	室名	床	巾木	塗装	腰壁	塗装	中 壁	塗装	小 壁	塗装	天 井	塗装	天井下地	回り縁	天井高さ
	普通教室 1,2	(ア) 2 ビニール系タイル張W仕上一部ウレタン塗床仕上	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mmラワン合板目透張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ビニールクロス貼り 一部EPヌリ補修		(ア) 5.5mm 穿孔合板張り 一部EPヌリ補修	O P	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 100
	特殊教室	(ア) 15チークフローリング張W仕上	ラワン15×75	OP	(ア) 5. 5mmラワン合板目透張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ビニールクロス貼り 一部EPヌリ補修		(ア) 5.5mm 穿孔合板張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 000
	外 部 男 子 便所・倉庫	25角床用無 モザイクタイル張仕上			108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		(ア) 6.0mフレキシブルボード目透張り(無石綿) 一部補修の上EPヌリ	ЕP	LGS	塩ビ製	2, 400
	階段室	(ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	軽量骨材仕上塗材吹き付け	ΕP			
	廊下	(ア) 2. 8mmビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		(ア) 15mmモルタル金ゴテ仕上げ	ЕP	(ア) 15 m モルタル金ゴテ仕上げ	ΕP	(ア) 15 mmモルタル金ゴテ仕上げ	ΕP	(ア) 9. 5mm吸音あなあき石膏ボード目透し周囲(ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り	ЕP	LGS	塩ビ製	2, 200
1 階	昇降ホール	(ア)2.8mmビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	(ア) 9. 5mm吸音あなあき石膏ボード目透し 周囲 (ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り	EP	LGS	塩ビ製	2, 600
	生徒昇降口	100角床用磁器質タイル一部木製スノコ敷き込	テラゾーブロック		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	(ア) 9. 5mm吸音あなあき石膏ボード目透し周囲(ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 700
	男女便所	25角床用無 モザイクタイル張仕上			108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		(ア) 6. Ommフレキシブルボード目透張り(無石綿)	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 400
	特別活動教室	(ア) 2ピニール系タイル張W仕上一部ウレタン塗床	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mラワン合板目透張り	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5㎜穿孔合板張り目透し	OP	(ア) 9. 5m石膏ボード下地(ア) 9mロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 100
	普通教室 3,4,5,6	(ア) 2mmビニール系床タイル貼りW仕上げ 一部ウレタン塗床	ラワン15×75	O P	(ア) 5. 5mラワン合板目透張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 5.5mラワン合板下地ビニールクロス貼り 一部EPヌリ補修		(ア) 5. 5mm 穿孔合板張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 100
	男女便所	25角床用モザイクタイル張		OP	108角半磁器タイル (カラー)		108角半磁器タイル (カラー)		108角半磁器タイル (カラー)		(ア) 6. Ommフレキシフ゛ルホ゛ート゛目透張り(無石綿)	EP	LGS	塩ビ製	2, 400
2 階	階段室	(ア) 2. 8 mmビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	ΕP	軽量骨材仕上塗材吹き付け	ΕP			
2 Pá	廊下	(ア) 2.8㎜ビニール層積層床シート貼り	ソフト幅木		(ア) 15㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15㎜モルタル金ゴテ	EP	(ア) 9. 5mm吸音あなあき石膏ボード目透張り 周囲(ア) 9. 5mm平石膏ボード目透張り		LGS	塩ビ製	2, 200
	普通教室11,12,13,14	(ア) 2ビニール系タイル張W仕上一部ウレタン塗床	ラワン15×75	OP	(ア) 5. 5mmラワン合板目透張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 5.5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り 一部EPヌリ補修		(ア) 5. 5 mm 穿孔合板張り 一部EPヌリ補修	OP	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り		LGS	塩ビ製	3, 100
	男女便所	25角床用モザイクタイル張			108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		108角半磁器タイル貼り (カラー)		(ア) 6. Ommフレキシフ゛ルホ゛ート゛目透張り(無石綿)	ΕP	LGS	塩ビ製	2, 400
	階 段 室	(ア) 2 ビニール系タイル張W仕上一部ウレタン塗床	ソフト幅木		コンクリート打放	ЕP	コンクリート打放	ΕP	コンクリート打放	EP	(ア) 9.5mm吸音あなあき石膏ボード 周囲(ア) 9.5mm平石膏ボード目透張り	ЕP	LGS	塩ビ製	2, 600
3 階	廊下	(ア) 2ビニール系タイル張W仕上一部ウレタン塗床	ソフト幅木		(ア)15㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15㎜モルタル金ゴテ	ΕP	(ア) 15㎜モルタル金ゴテ	EP	(ア) 9. 5 mm 吸音あなあき石膏ボード 周囲 (ア) 9. 5 mm 平石膏ボード目透張り	EP	LGS	塩ビ製	2, 200


[普通教室棟]


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番	号 第2392374		工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 📓	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校17-1・2号棟)	A- 03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	





























L				床面積 (19号棟)		
階	数	室 名	室数	算	定	合 計
		① 機械室	1	4. 00×4	. 00	16.00
1	階					
			•	合 計(19村	ŧ)	16.00

			床面積	(19号棟)			
階 数	室名	室 数		算	定	合	計
	④ 管理室	1		4. 00×4.	0 0		0 0
	⑤ 倉庫	1		4. 00×4.	0 0	16.	0 0
2 階							
		+ +					
		+ +					
				小 計(19棟)	32.	0 0

				床面積 (1	9号棟)]
階 数	ī	室 名	室数	1	算	定	合 計	1
	0	昇降口	1	2. 50×2.	00+4.	20×2.00	13.40	1
	0	男子更衣室	1	4.	0 0 × 4.	0 0	16.00]
2 階	€		1	2.	50×2.	7 5	6.875	
	€	前室	1		50×1.		3.125	1
		女子更衣室	1		0 0 × 4.		16.00	1
	Θ	女子便所	1		50×2.		6.875	1
	0	前室	1	2.	50×1.	2 5	3.125	1
								1
								1
	_							1
	_							1
	-							1
	\vdash		-					1
	-							1
	-		+					1
	\vdash		+					1
	\vdash			I	小 計(19棟	1)	65.40	1
					2 HI (104)	.,	33. 40	1
				I	合 計(19棟	1)	113.40	1 ≒

[プール専用付属室]

施主印		/ ++ \ — ++ =n =	1級建築士登録 石 川	і 曲	号 年月日 date	工事名称 title 中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校19棟)	図面番号 drawing no. A-02
		(株) 基 設 計 1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			縮 尺 scale A1=1/200 [A3=1/400]	図面名称 drawing title 面積算定表	整理番号 arrangement no.

					内 i	部 仕 .	上 表				
位置 室名	·	塗装	巾木	塗装	腰 壁	塗装	壁	塗装	天 井	塗装	備考
管理人室	(ア)15ダイケン縁甲板(宝松)(DX)又は、同等品 (ア)120土間コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		コンクリート打放し		コンクリート打放し、CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し、CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し		管理人用戸棚
倉 庫	(ア)120土間コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		コンクリート打放し		コンクリート打放し, CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し、CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し		整理棚.アルミ棚
前 室	(ア)150コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		コンクリート打放し		コンクリート打放し (ア)20モルタル塗り金ゴテ下地	A. P E	コンクリート打放し (ア)20モルタル塗り刷毛引	A. P E	コンクリート打放し、グラインダー掛け	A. P	掃除用具掛(ステンレス) L=1,000
更衣室	(ア)150コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		コンクリート打放し		コンクリート打放し, CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し、CB150化粧芋目地積み		コンクリート打放し		脱衣棚,塩ビカラースノコ,掃除用具掛(ステンレス) L=1,000
便所	50*50磁器質タイル貼り		(ア)20モルタル塗り金ゴテ仕上 H=100		コンクリート打放し, 100*100半磁器質タイル貼り (ア)20モルタル塗り刷毛引	E	コンクリート打放し (ア)20モルタル塗り刷毛引	Е	コンクリート打放し、グラインダー掛け	A. P	トイレブース
機械室	(ア)150土間コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		コンクリート打放し		コンクリート打放し		コンクリート打放し		コンクリート打放し		
昇 降 口	(ア)150コンクリート打金ゴテ(刷毛目入)		(ア)20モルタル塗り金ゴテ仕上 H=100		コンクリート打放し (ア)20モルタル塗り金ゴテ下地	A. P	コンクリート打放し (ア)20モルタル塗り金ゴテ下地	A. P	コンクリート打放し		靴箱,掲示板(ラワン合板下地,ベルフォーム張り)

		外部仕上表	
外 壁	コンクリート打放し、CB150芋積みの上(ア)25モルタル塗り金ゴテ下地AP塗り、190角スカシブロック(丸形)化粧積みAP塗り	消毒槽	床:(ア)30モルタル塗り金ゴテXEノンスリップエ法、クリンカータレ付き階段タイル貼り、SUS304 32 Φ 鏡面仕上(自立型)
CB造がりょう	コンクリート打放し, パネル割, セパ割を施す	洗 体 場	床: (ア)30モルタル塗り金ゴテ仕上(刷毛目入),壁:コンクリート打放し,(ア)25モルタル塗り金ゴテ下地AP塗り,190角スカシブロック化粧積みAP塗り
屋根	コンクリート金ゴテ仕上,水勾配付,ルーフドレイン枡450x570,一部VP塗り(勾配,R屋根)	!ブールサイド	床: (ア)120土間コンクリート打金ゴテ仕上(刷毛目入,化粧目地入),細目グレーチング 998*300ダイクレ又は同等品,細目排水桝 500*500 朝日PCフェンス又は同等品 A-1000,A-2000,忍び返し付,プール廻り ポリサルファイド系コーキング材
軒 裹	コンクリート打放し	水飲場	(ア)30人造石研ぎ出し仕上
		洗 眼 場	(ア)30人造石研ぎ出し仕上
		ベンチ等	鉄筋コンクリートL型,鉄筋コンクリートU型(JIS A5305),エポキシ樹脂接着剤使用
		洗い場	コンクリート金ゴテ仕上
		金網フェンス	メッキ400グラム/m [*]
		タオル掛	コンクリート打放し, φ32パイプ, SUS304ブラケット付

塗装,吹付材,記号

OP:油性調合ペイント(木部)JIS K5511

AP:アクリル樹脂エナメル塗り B種

XE:エポキシ樹脂塗料珪砂入

(プール専用塗料)

E:複層仕上塗材 合成樹脂エマルジョン系(E)


打放し仕上は、(ア)12ウレタン塗料型枠用合板とする


建築金物一覧表


製 品 名 又は同等品	メーカー 又は同等品	規 格 寸 法	材 質	数量	備考	製 品 名 又は同等品	メーカー 又は同等品	規 格 寸 法	材 質	数量		備	考
細目グレーチング	(株) ダイクレ	NTDA-30, NTDB-30	SUS304	13	袋ナット締め	掃除用具掛け	中西産業	T15*100*100	SUS304	4	前室	・更衣	·····································
細目グレーチング枡蓋	(株) ダイクレ	NTDA-50, NTDB-30	SUS304	4	同上	安全塩ビスノコ	(株)マース	600*3, 850	硬質塩化ビニール	1	更	衣	室
グレーチング枡蓋	(株) ダイクレ	HSC4432, T-2		3	受枠含む	ピラミッド型トップライト	(株)菱晃	シングル90型	ソフライトドーム	2	更	衣	室
ルーフドレイン	(株) カネソウ	KRK-1VP	FC150	12	VP75用. 打込み用	丸型フード付ガラリ	(株)アイエム	耐雨150(アミ付)	T0.8耐食アルミ	8	更衣	室・機	械室
ブールサイド竪樋		VP75	硬質塩化ビニール管	5	ステンつかみ金物@1,200	床下換気口	(株)斬協和	SK-2,000	ABC樹脂	4	管	理	室
フェンス. 門扉	朝日スチール工業	金網フェンス	溶融亜鉛メッキ PC-A 400グラム/㎡		別図参照のこと	室名札	DK-5027	T5.0アクリル樹脂 250*82	プラスチック製	9	用	途	別
機械搬入用フック		異形釣針型,埋込1t		1	かんざし含む	手 摺		32 φ	SUS304,鏡面仕上	1	消	毒	槽
						ピットはしご		32φ.19φ	同上	4	枡	蓋	下


[プール専用付属室]


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番	号 第239237		工事名称 title	図面番号 drawing no.
		(株)二基設計 🗟	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校19号棟)	A- 03
					縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	















1階床面積 1/200

③ 玄関

3, 201 2, 799 2, 400 3, 000

Y2

Y1



③ 音楽教室 **Y2 (Y1)** -gr バルコニー 1,500 650 10, 100 11, 400

3階床面積 1/200

							床面積 (20-2号棟)				1
皆	数		室 名	í	室	数	算 定	ŕ	h 計		
			クラフ゛ハウ	,	1		8. 4×8. 825	7.5	. 16	s a	1
				`	1		5. 199×0. 2				1
1	階		収納		1		3. 0 × 2. 3 5		. 05		1
		0	玄関		1		3. 0 × 2. 9 7 5	8.	9 2	5	1
		۵	男女更	大安	1		3. 201×8. 5	27	. 3	1 2	
				X ±			0.055×2.0]
			湯沸室		1		2. 0 × 2. 8		5.6]
		0	身障者	便所	1		2. 4 × 2. 3	5	. 52	2	1
							3. 249×1. 2=3. 898				
		0	廊下		1		1. 249 × × 2. 8 = 3. 497	1 3	. 83	3 2	
							2. 7 9 9 × 2. 3 = 6. 4 3 7				1
				.			5. 25×6. 0				
		0	備蓄倉	庫	1		3. 3 × 2. 8	5 (0.3	4	
							3. 0 × 3. 2				1
		0	男女便	所	1		3. 194×2. 0	6.	3 8	8	1
											1
											1
											1
											1
							合 計(20-2号棟)	200	0.1	4 2]≒200

			床面積 (20-1号棟)	
階 数	室 名	室 数	算 定	合 計
	⑤ コンピュ-タ-教室	1	1 1 . 4 × 1 5 . 2 -0 . 4 1 × 0 . 4 1 ÷ 2	173.196
2 階	00 入口	1	2. 5 × 2. 5 ÷ 2	3.125
	の 準備室	1	$ \begin{array}{c} (6. \ 59 + 10. \ 99) \times 4. \ 4 \div 2 \\ -2. \ 5 \times 2. \ 5 \div 2 \end{array} $	35.551
	③ 家庭科教室	1	12.8×10.2	130.56
	③ 家庭科教室 準備室	1	3. 5 × 1 0. 2 -2. 0 5 × 2. 0 5 ÷ 2	33.599
	⊕ 多目的室 A, B	1	1 1. 7 × 6. 5 4. 8 1 × 4. 8 1 ÷ 2 0. 3 × 3. 7 2. 0 5 × 2. 0 5 ÷ 2 1 6. 6 × 1 2. 5 5 3. 8 × 0. 7 5	303.033
	◎ ホール	1	2. 1×5. 5	11.55
			小 計(20-1号棟)	690.614

						床面積 (20-1号棟)	
数		室 名		室	数	算 定	合 計
	3	図工教室	Ē	-	1	12.8×9.6	1 2 2 . 8 8
		図工教室	-			2.6×4.2	
3 階	0	準備室	=	1	1	3.8×5.4	30.315
		十州土				-1.5 × 1.5 ÷ 2	
						9.4×1.5	
	@	音楽教室	ž	-	1	2. 0 × 2. 0 ÷ 2	147.56
			_			11. 4 × 11. 0	
	_	* * *	_	├		10.1×0.6	
	39	音楽教室	Ē	-	1	9. 4 × 4. 3	37.04
	-	準備室		-		-2. 6 × 2. 6 ÷ 2	
	33	男女便所	fi	1	1	7. 0 × 4. 2 —2. 15 × 1. 0 7 5	27.089
	\vdash			\vdash		-2. 15 × 1. 0 / 5	
	\vdash			\vdash			
	\vdash			\vdash			
	\vdash			\vdash			
				\vdash		小 計(20-1号棟)	364.884
						3 M (20 1 3 1 M)	551.004
						合 計(20-1号棟)	1207.238

			床面積 (20-1号棟)	
	⑨ 理科教室	1	12.8×9.3	119.04
1階	理科教室 準備室	1	0. 3 × 0. 5 3. 5 × 9. 3	32.7
			小 計(20-1号棟)	151.74

[特別教室棟]

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士登録番号	第239237号			図面番号 drawing no.
		(株)一其設計 隔	石川	豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校20-1・2号棟)	A- 02
		(本/一			縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
		1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/200 [A3=1/400]	面積算定表	

資料17 既存施設現況図(津覇小学校)

外部仕上表


名 称	t L	名 称	性 上	名 称	仕 上
玄関ポーチ	100角磁器質無	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コンクリート打放VPヌリ	ルーフドレーン	¢75mmコールタール焼き付け 縦型 模型
犬 走 り	コンクリート金ゴテ押エ仕上	柱 型	コンクリート打放VPヌリ	縦横	硬質塩ピ¢75mmVP塗り仕上げ
側溝	コンクリート打放	庇	コンクリート打放VPヌリ		
外部巾木	モルタル刷毛引	手摺り(転落止)	鋼製手摺り		
外 壁	コンクリート打放VPヌリ	屋上	コンクリート金ゴテ押エ仕上		


内部仕上表


階 数	室名	床	巾木				至				天 井			
10年 数	至 右	ж	η π	塗装	腰壁	塗装	中 壁	塗装	小 壁	塗装	X #	塗 装 天井下地	回り縁	天井高さ
	理科教室	(ア) 2. 5mmビニールシート張り (エポキシ接着)	ラワン15×75	O P	(ア) 5.5mmナラ合板目透かし張り(塗装品)		(ア) 5.5mラワン合板下地ピニールクロス貼り		(ア) 5.5mg孔合板張り目透し	OP	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア)9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
	準 備 室	(ア) 2. 5mmビニールシート張り (エポキシ接着)	ラワン	OP	(ア) 5. 5 mmシナ合板目透し張り	EP	(ア) 5.5mシナ合板目透し張り		(ア) 5.5mシナ合板目透し張り	EP	(ア) 9.5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
	ミーティング・室	(ア)11m直貼りフローリングセラミックW塗装	ラワン	OSCL	. (ア) 5. 5 mmナラ化粧合板目透し	CL	(ア) 5.5mシナ合板目透し AEPモダン	AEP	(ア) 5.5mmシナ合板目透し AEPモダン	AEP	(ア) 9mmプラスターボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
	ク 収 約 ラ	(ア) 11mm直貼りフローリングセラミックUV塗装	_		コンクリート打放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ		(ア) 9mmプラスターボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
	ブ玄関	150角床用モザイクタイル貼り	_		コンクリート打放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ		(ア) 9mmプラスターボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
	ウス男女更衣室	(ア)15mm杉板の上タタミ敷き	タタミ寄せ 水ヒバ	CL	(ア) 5. 5 mmナラ化粧合板目透し	CL	(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス張り		(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス張り		(ア)9mm石膏ボード AEPモダン	EP LGS	塩ビ製	
1 階	湯沸室	(ア) 1 1 mm直貼りフローリングセラミックUV塗装			コンクリート打放仕上げ 一部100角磁器質タイル貼り		コンクリート打放仕上げ 一部100角磁器質タイル貼り		コンクリート打放仕上げ 一部100角磁器質タイル貼り		(ア) 9mmプラスターボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
	男 女 便 所身障者便所	50角磁器質モザイクタイル貼り			100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		(ア) 6 mm石フレキシブルボード目透かし	VP LGS	塩ビ製	
	備蓄倉庫	(ア) 2. 5mmビニールシート張り (エポキシ接着)	ソフト巾木		コンクリート打放し (一部モルタル金ゴテ) AEPモダン (ア) 5.5mシナ合板目透し AEPモダン	AEP	コンクリート打放し (一部モルタル金ゴテ) AEPモダン (ア) 5.5mシナ合板目透し AEPモダン	AEP	コンクリート打放し (一部モルタル金ゴテ) AEPモダン (ア) 5.5mシナ合板目透し AEPモダン	AEP	(ア) 9mmプラスターボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
		(ア) 2帯電防止用ビニルタイル									(7) 0 Congress (*TM			
	コンピューター室	フリーアクセスフロアー(スチール板)	ラワン15×75	O P	(ア) 5.5 mmナラ合板 目透張り(塗装品)		(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5㎜穿孔合板張り目透し	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
	コンピューター室 準 備 室	(ア) 2帯電防止用ビニルタイル フリーアクセスフロアー (スチール板)	ラワン	OSCL	. (ア) 4mmシナ化粧合板目透張り	EP	(ア) 4 mmシナ化粧合板目透張り	ΕP	(ア) 4 mmシナ化粧合板目透張り	ΕP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
2 階	家庭科教室	(ア) 2.5ピニールシート貼 (エポキシ接着)	ラワン	OSCL	. (ア) 5. 5 mmナラ合板 目透張り(塗装品)		(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5㎜穿孔合板張り目透し	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地(ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
Z PH	家庭科教室	(ア) 2. 5ビニールシート貼 (エポキシ接着)	ラワン15×75	OP	(ア) 4mmシナ化粧合板目透張り 一部陶器質100角貼り	EP	(ア) 4 mmシナ化粧合板目透張り	ΕP	(ア) 4 mmシナ化粧合板目透張り	EP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地(ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
	多目的室A	(ア) 11直貼フローリングセラミックUV塗装	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mmナラ合板 目透張り(塗装品)		(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5.5mm穿孔合板張り目透し	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 100
	多目的室B	(ア)11直貼フローリングセラミックUV塗装	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mmナラ合板 目透張り(塗装品)		(ア) 5. 5mmラワン合板下地ビニールクロス貼り		(ア) 5. 5mm穿孔合板張り目透し	OP	(ア) 9. 5mm平石膏ポード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	3, 050
	図工教室	(ア) 2.5ピニールシート張 (エポキシ接着)	ラワン15×75	OP	(ア) 5.5mmナラ合板 目透張り (塗装品)		(ア) 5.5mラワン合板下地ピニールクロス貼り		(ア) 5.5mm穿孔合板目透張り	O P	(ア) 9.5 mm平石膏ボード下地 (ア) 9 mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	4, 400
	図 工 教 室準備室	(ア) 2.5 ビニールシート張 (エポキシ接着)	ラワン	OP	(ア) 5. 5mmシナ合板目透張り	ЕP	(ア) 5. 5 ミシナ合板目透張り	EP	(ア) 5.5mシナ合板目透張り	ΕP	(ア) 9. 5 mm平石膏ボード下地 (ア) 9 mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	2, 600
3 階	音楽教室	(ア) 11直貼フローリングセラミックUV塗装 一部銅製床、(ア) 15耐水合板	ラワン	OP	音響調整板 (ア) 15mmグラスウール充填 一部 (ア) 5.5mmシナ合板目透張り	EP	音響調整板 (ア) 15 m グラスウール充填 一部 (ア) 5.5 mシナ合板目透張り	EP	音響調整板 (ア) 15mmグラスウール充填 一部 (ア) 5.5mmシナ合板目透張り	ΕP	(ア) 9mm石膏ボード (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	
	音楽教室	(ア) 11直貼フローリングセラミックUV塗装 一部銅製床、(ア) 15耐水合板	ラワン	OP	(ア) 5. 5mmシナ合板目透張り	EP	(ア) 5.5mmシナ合板目透張り	EP	(ア) 5. 5 mmシナ合板目透張り	ΕP	(ア) 9. 5mm平石膏ボード下地 (ア) 9mmロックウール化粧吸音板張り	LGS	塩ビ製	2, 600
	男女便所	50角磁器質モザイクタイル貼り			100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		100角磁器質タイル貼り		(ア) 6mm石フレキシブルボード目透かし	VP LGS	塩ビ製	


[特別教室棟]


施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士主	登録番号 第23923	号 年月日 date	工事名称 title	図面番号 drawing no.
	1	(株)二基設計 🗟	石	川 豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校20-1・2号棟)	A-03
	1				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/non [A3=1/non]	仕上表(内外)	



































符号	FG	i1	FG	2	FB1	FB2
位置	両端部	中央部	両端部	中央部	全断面	全断面
断面			Baad	2004		
B×D	400 ×	1000	350 ×	750	300 × 600	300 × 500
上端筋	6-D25	4-D25	5-D22	4-D22	4-D19	3-D19
下端筋	6-D25	4-D25	5-D22	4-D22	4-D19	3-D19
あばら筋	D10-	@150	D10-0	150	D10-@200	D10-@200
*筋	4-0	113	4-D	13	2-D13	

[特別教室棟]

施主印		niki architects, engineers & consultants	1級建築士	登録番号 第239237-		工事名称 title	図面番号 drawing no.
]	(株)二基設計 🖫	石	川豊		中城村立小中学校耐力度調査(津覇小学校20-1・2号棟)	S- 08
]				縮 尺 scale	図面名称 drawing title	整理番号 arrangement no.
	1	1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007			A1=1/100 [A3=1/200]	部材断面寸法図(部材リスト)(1)	00

断面リスト S-1:30

符号	C1	C2	C3	P1
2 階				
B × D	800 × 550	550 × 900	φ 900	500 × 500
主 筋	12-D25	14-D25	15-D25	12-D22
帯筋	□ D13-@100	□ D13-@100	O D13-@100	□ D10-@100
S • H00P	D10-@500	D10-@500	D10-@500	D10-@500
1 階断面				
B × D	800 × 550	550 × 900	φ 900	φ 707
主 筋	12-D25	14-D25	15-D25	12-D22
帯筋	□ D13-@100	□ D13-@100	O D13-@100	□ D10-@100
S • H00P	D10-@500	D10-@500	D10-@500	D10-@500

符号	C1	C2	C3
3 階			
$B \times D$	800 × 550	550 × 900	φ 900
主 筋	16-D25	14-D25	15-D25
帯筋	□ D13-@100	□ D13-@100	O D13-@100
S - HOOP	D10-@500	D10-@500	D10-@500

符号		G1		G2		G3		G4	6	15
位 置	両端部	中央部	両端部	中央部	全	断面	全	断面		
R 階 断 面					_[_[
B × D	450	× 900	450	× 900	350	× 600	350	× 600		
上端筋	6-D25		6-D25		3-			-D25		
下端筋	3-D25	5-D25	4-D25	4-D25	3-	-D25		-D25		
あばら筋	□ D1			3-@200		10-@150		10-@150		
腹筋	4-	D13	4-	-D13	2-	-D13	2	-D13		
位 置	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部
3 階 断 面										
B × D	450		450	× 950	350		350	× 650	450	× 900
上端筋	8-D25		10-D25		4-D25		4-D25		7-D25	3-D25
下端筋	5-D25	5-D25	8-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25
あばら筋	□ D1			3-@200		10-@150		10-@150		3-@200
腹筋	4-	D13	4-	-D13	2-	-D13	2	-D13	4-	D13
位置	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部		
2 階 断 面										
B × D	450	× 950	450	× 950	400	× 700	400	× 700		
上端筋	9-D25	3-D25	9-D25	3-D25	6-D25	3-D25	6-D25	3-D25		
下端筋	5-D25	6-D25	5-D25	5-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25		
あばら筋	□ D1	3-@150	□ D1	3-@200	□ D1	13-@150	_ D	13-@200		
腹筋	4-	D13	4-	-D13	2-	-D13	2	-D13		
主印		<u> </u>			·					niki archite

符号	B1		B2	B3		B4		B5		
位 置	両端部	中央部	全断面	両端部	中央部	両端部	中央部	両端部	中央部	
R 階 断 面										
B × D	300 × 600		300 × 500	300 × 600		300 × 500		300 × 500		
上端筋	5-D19	3-D19	3-D19	4-D19	3-D19	4-D19	3-D19	4-D19	3-D19	
下端筋	3-D19	4-D19	3-D19	3-D19	3-D19	3-D19	3-D19	3-D19	4-D19	
あばら筋	□ D10-	-@200	□ D10-@200	□ D10-	@200	□ D10	D-@200	□ D1	0-@200	
腹筋	2-D10			2-D10						
	B6		CG1	CG2、CB1	CB2	B7		B8		
位 置	両端部	中央部	全断面	全断面	全断面	全断	面	全断面		
3 階 断 面						888	3 899			
$B \times D$	300 × 600		350 × 700	300 × 700	200 × 1100)	2			
上端筋	4-D19	3-D19	6-D22	5-D19	4-D19	3-D	19	3-D19		
下端筋	3-D19	4-D19	4-D22	3-D19	4-D19	3-D	19	3-D19		
あばら筋	□ D10-@200		□ D10-@150	□ D10-@200	□ D10-@20	0200 □ D10-0200		D10-@200		
腹筋	2-D10		2-D10	2-D10	6-D13					
	В9	B10								
位 置	全断面	全断面								
断 面		009	-							
B × D	250 × 500	270 × 50	00							
上端筋	3-D19	3-D19								
下端筋	3-D19	3-D19								
L 12 > 44	- D40 0000									

[特別教室棟]

腹筋 エ事名称 title 中城村立小中学校耐力度調査 (津覇小学校20-1・2号棟) 施主印 niki architects, engineers & consultants 1級建築士登録番号 第239237号 年月日 date 図面番号 drawing no. (株)二基設計 👜 石川 豊 S- 09 図面名称 drawing title 部材断面寸法図(部材リスト) (2) 整理番号 arrangement no. 縮 尺 scale 1 級建築士事務所登録 119-3024 TEL 098 - 939 - 1110 (代) 〒904-2141 沖縄市池原 4-1-30 FAX 098 - 982 - 1007 A1=1/100 [A3=1/200]

あばら筋 □ D10-@200 □ D10-@200